

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45214230-1 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie
ADRES INWESTYCJI : Pl. Londzina 3, Cieszyn
INWESTOR : Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie
ADRES INWESTORA : Pl. Londzina 3, Cieszyn
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Piątek
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala nr 43			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		2,40	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
3 d.1	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.2*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		111,98	m ²	111,980	
				RAZEM	111,980
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		49,85	m ²	49,850	
				RAZEM	49,850
6 d.1	KNR AT-23 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		(7,9*2+6,31)*1,20	m ²	26,532	
				RAZEM	26,532
7 d.1	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ściennie z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe.	m ²		
		poz.6	m ²	26,532	
				RAZEM	26,532
					26,532
		Mnożnik przedmiaru		*1,05	27,859
8 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(7,90*2+6,31)*2,74+6,30*3,94	m ²	85,403	
				RAZEM	85,403
9 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		48,85	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
10 d.1	ZKNR C-2 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
		poz.9	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
11 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.10	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
12 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.11	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
13 d.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z winienciem na ścianę 15 cm	m ²		
		poz.12	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
					48,850
		Mnożnik przedmiaru		*1,05	51,293
14 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.13	m ²	48,850	
				RAZEM	48,850
15 d.1	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokrotne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0,9x2,0 - 1 szt			
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1	KNR 2-02 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetrarcie - 50%	m ²		
		4,88*0,5	m ²	2,440	
				RAZEM	2,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.8	m ²		
			m ²	85,403	
				RAZEM	85,403
19	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym0, 153x248 cm - 3 szt	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 2-02 d.1 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi poz.5	m ²		
			m ²	49,850	
				RAZEM	49,850
21	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.20	m ²		
			m ²	49,850	
				RAZEM	49,850
22	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*2,0*0,1	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
23	kalkulacja d.1 własna	Opłata za składowisko poz.22	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
24	kalkulacja d.1 własna	Roboty instalacyjne wraz z dostawą i montażem urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalkulacja d.1 własna	Roboty elektryczne wraz z dostawą i montażem urządzeń elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Sala nr 90			
26	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2,40	m ²		
			m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
28	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.27*2	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
29	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 119,54	m ²		
			m ²	119,540	
				RAZEM	119,540
30	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 56,29	m ²		
			m ²	56,290	
				RAZEM	56,290
31	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.29	m ²		
			m ²	119,540	
				RAZEM	119,540
32	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 56,28	m ²		
			m ²	56,280	
				RAZEM	56,280
33	ZKNR C-2 d.2 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.32	m ²		
			m ²	56,280	
				RAZEM	56,280
34	KNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.33	m ²		
			m ²	56,280	
				RAZEM	56,280
35	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.34	m ²		
			m ²	56,280	
				RAZEM	56,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z winienciem na ścianę 15 cm poz.35	m ² m ²	 56,280	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *1,05	56,280 59,094
37	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.36	m ² m ²	 56,280	
				RAZEM	56,280
38	KNR AT-02 d.2 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 0,9x2,0 - 1 szt 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
40	KNR 2-02 d.2 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50% 4,88*0,5	m ² m ²	 2,440	
				RAZEM	2,440
41	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.31	m ² m ²	 119,540	
				RAZEM	119,540
42	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym0, 153x278 cm - 3 szt 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR AT-12 d.2 0104-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 210D75 (ścianki instalacyjne) 17,57	m ² m ²	 17,570	
				RAZEM	17,570
44	KNR AT-02 d.2 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1,6	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
46	KNR-W 2-02 d.2 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi poz.30	m ² m ²	 56,290	
				RAZEM	56,290
47	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.46	m ² m ²	 56,290	
				RAZEM	56,290
48	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.26*2,0*0,1	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
49	kalkulacja d.2 własna	Oplata za składowisko poz.48	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
50	kalkulacja d.2 własna	Roboty instalacyjne wraz z dostawą i montażem urządzeń sanitarnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
51	kalkulacja d.2 własna	Roboty elektryczne wraz z dostawą i montażem urządzeń elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Sala nr 88			
52	KNR 4-01 d.3 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2,40	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
53	KNR 2-02 d.3 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
54	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		77,80	m ²	77,800	
				RAZEM	77,800
55	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		36,95	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
56	KNR K-04 d.3 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.54	m ²	77,800	
				RAZEM	77,800
57	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		36,95	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
58	ZKNR C-2 d.3 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
		poz.57	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
59	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.58	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
60	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.59	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
61	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z winienciem na ścianę 15 cm	m ²		
		poz.60	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
				*1,05	38,798
62	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.61	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
63	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.56	m ²	77,800	
				RAZEM	77,800
64	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym0, 175x278 cm - 3 szt	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR-W 2-02 d.3 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		poz.55	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
66	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.65	m ²	36,950	
				RAZEM	36,950
67	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż i montaż ścianki mobilnej z drzwiami rozwieralnymi	m ²		
		3,0*3,9	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
68	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1*2,0*0,1	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
69	kalkulacja d.3 własna	Oplata za składowisko	m ³		
		poz.68	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
70	kalkulacja d.3 własna	Roboty instalacyjne wraz z dostawą i montażem urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	kalkulacja d.3 własna	Roboty elektryczne wraz z dostawą i montażem urządzeń elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Sala nr 88a		RAZEM	1,000
72	KNR 4-01 d.4 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2,40	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
73	KNR 2-02 d.4 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.72*2	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
74	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 69,1	m ² m ²	 69,100	
				RAZEM	69,100
75	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 20,16	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
76	KNR K-04 d.4 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.74	m ² m ²	 69,100	
				RAZEM	69,100
77	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 36,95	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
78	ZKNR C-2 d.4 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.77	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
79	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.78	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
80	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.79	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
81	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z winienciem na ścianę 15 cm poz.80	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
		Mnożnik przedmiaru		*1,05	38,798
82	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.81	m ² m ²	 36,950	
				RAZEM	36,950
83	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.76	m ² m ²	 69,100	
				RAZEM	69,100
84	kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym0, 175x278 cm - 1 szt 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR-W 2-02 d.4 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi poz.75	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
86	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.85	m ² m ²	 20,160	
				RAZEM	20,160
87	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1*2,0*0,1	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
88	kalkulacja d.4 własna	Opłata za składowisko poz.87	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
89	kalkulacja d.4 własna	Roboty elektryczne wraz z dostawą i montażem urządzeń elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Sala nr 55 i 55a		RAZEM	1,000
90	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 4-01 d.5 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5,67	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
92	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		71,79	m ²	71,790	
				RAZEM	71,790
93	KNR 2-02 d.5 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²		
		Krotność = 2	m ²	71,790	
		poz.92		RAZEM	71,790
94	KNR 2-02 d.5 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		93,26	m ²	93,260	
				RAZEM	93,260
95	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		117,13	m ²	117,130	
				RAZEM	117,130
96	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - po skuciu płytek	m ²		
		poz.95	m ²	117,130	
				RAZEM	117,130
97	KNR 4-01 d.5 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
98	KNR 2-02 d.5 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.97*2	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
99	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(11,66+6,15)*2*1,40	m ²	49,868	
				RAZEM	49,868
100	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		71,71	m ²	71,710	
				RAZEM	71,710
101	KNR K-04 d.5 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.99	m ²	49,868	
				RAZEM	49,868
102	KNR AT-02 d.5 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1,0x2,0 - 1 szt	m ²	2,000	
		1,0*2,0		RAZEM	2,000
104	KNR 2-02 d.5 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
		4,88*0,5	m ²	2,440	
				RAZEM	2,440
105	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.101	m ²	49,868	
				RAZEM	49,868
106	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.93	m ²	71,790	
				RAZEM	71,790
107	KNR 2 d.5 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		poz.93	m ²	71,790	
				RAZEM	71,790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR BC 2 d.5 0416-2	Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 3·mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiążące poz.107	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
109	KNR K-04 d.5 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża poz.108	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
110	KNR K-04 d.5 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 17*2+6,0*2+3,8*4	m m	 61,200	
				RAZEM	61,200
111	KNR K-04 d.5 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.109	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
112	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.109	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
113	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe poz.112	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
114	KNR AT-23 d.5 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm poz.112	m ² m ²	 71,790	
				RAZEM	71,790
115	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.116	m ² m ²	 117,130	
				RAZEM	117,130
116	KNR 2-02 d.5 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 117,13	m ² m ²	 117,130	
				RAZEM	117,130
117	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym, z tkaniny antybakteryj- nej i antypleśniowej. 130x240 cm - 4 szt 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
118	KNR AT-12 d.5 0104-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji noś- nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 210D75 (ścianki instalacyjne) 18,88	m ² m ²	 18,880	
				RAZEM	18,880
119	KNR AT-02 d.5 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznosze- niem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
120	KNR 2-02 d.5 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
121	KNR-W 2-02 d.5 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi poz.100	m ² m ²	 71,710	
				RAZEM	71,710
122	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.121	m ² m ²	 71,710	
				RAZEM	71,710
123	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.90*2,0*0,1	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
124	kalkulacja d.5 własna	Opłata za składowisko poz.123	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
125	kalkulacja d.5 własna	Roboty instalacyjne demontażowe urządzeń sanitarnych 18	kpl. kpl.	 18,000	
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	kalkulacja d.5 własna	Roboty instalacyjne wraz z dostawą i montażem urządzeń sanitarnych	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
127	kalkulacja d.5 własna	Roboty elektryczne wraz z dostawą i montażem urządzeń elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000