

Skarżysko - Kamienna, dn. 19.03.2026 r.

ZDP.272.4.2026

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2069T (ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej i nr 1759T w Lipowym Polu Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1759T (ul. Wesola) wraz z przebudową obiektu mostowego**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 3 w przedmiarze robót podano nieprawidłową ilość próbnych obciążeń w poz. 4.1.6 w ilości 40 szt. Prawidłowa ilość to 2 sztuki, po jednej na każdą podporę. Nie wykonuje się próbnym obciążeniom każdego pala z osobna. Prosimy o wstawienie prawidłowej ilości w poz. 3.1.2 przedmiaru robót

Odpowiedź: Zgodnie z SST M – 11.03.06 Próbne obciążenie pala wielkośrednicowego Punkt 5.1 „Liczba pali poddanych próbnemu obciążeniu powinna być określona w dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje dokładnej lokalizacji pali próbnym, próbnemu obciążeniu należy poddać pale w miejscu o najniekorzystniejszych warunkach gruntowych, przy czym odstęp wzajemny pali próbnym obciążonym powinien wynosić min. 4D i nie powinien być mniejszy niż 3 m. Wybór obciążanego pala powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera.” Próbne obciążenie należy wykonać w rozstawie min 2,4m zatem założono obciążenie dla 5 pali na przyczółek.

Pytanie 2

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 29 informujemy, że nie został załączony szczegół muru prefabrykowanego wraz z jego wymiarami. Czy ma być to ściana oporowa typu L czy T ?

Odpowiedź: W przedmiarze robót poz. 3.4 wskazano mur oporowy typu „L”- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 3

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 29 informujemy, że nie został załączony szczegół wykonania muru prefabrykowanego. Prosimy o podanie ilości betonu pokładowego pod mur oporowy i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze. Dołączono szczegół muru oporowego K.1-załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 4

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 29 informujemy, że nie został załączony szczegół wykonania muru prefabrykowanego. Prosimy o podanie ilości papy termozgrzewalnej koniecznej do uszczelnienia styków segmentów prefabrykowanych i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze. Dołączono szczegół muru oporowego K.1- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 5

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 29 informujemy, że w przedmiarze robót brak jest wykopów oraz zasypek pod mur oporowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze. Dołączono szczegół muru oporowego K.1-załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 6

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 30 informujemy, że w przedmiarze robót brak jest wykopów oraz zasypek pod mur oporowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze. Dołączono szczegół muru oporowego K.1- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 7

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytań nr 50 i 65 nie załączono rysunku szczegółu odsadzek. Nie poprawiono ilości w przedmiarach robót. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.1 to na Zamawiającym (Projektancie) spoczywa obowiązek opisanie przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy więc o załączeniu rysunku szczegółu oraz poprawienie przedmiaru robót, który jest integralną częścią dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Dołączono szczegół rysunku odsadzek. Uwzględniono w przedmiarze- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 8

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 61 nie uwzględniono w przedmiarze robót demontażu i ponownego montażu wiaty przystankowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 9

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 63 nie uwzględniono w przedmiarze robót demontażu istniejącego oznakowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Pytanie 10

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 1 z dn. 16.03.2026r. informujemy, że nie jest możliwe wykonanie „osiowo” traconej ścianki szczelnej w celu zabezpieczenia wykopów pod ławy fundamentowe przyczółków. Tym bardziej nie zabezpieczy to przyczółków przed ich podmyciem w celu uniknięcia katastrofy budowlanej. Zgodnie ze sztuką budowlaną ściankę szczelną należy wykonać po

obrysie łań fundamentowych, co umożliwi wykonanie wykopów, zbrojenia oraz betonowania. Zabicie ścianki szczelnej „osiowo” uniemożliwi wykonanie powyższych robót. Prawidłowym rozwiązaniem jest wykonanie pełnych komór przy obydwu przyczółkach. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.1 to na Zamawiającym (Projektancie) spoczywa obowiązek opisanie przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy o załączenie rysunku rozmieszczenia ścianki z grodzie stalowych oraz o poprawienie ilości w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) zawierają rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu pośrednio na palach fundamentowych. W przedmiarze robót ujęto zabezpieczenie koryta rzeki na czas prowadzenia robót poprzez wbicie grodzie stalowych w osi obiektu. Wykonawca, dokonując wyceny, zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru projekt technologiczny oraz harmonogram robót, uwzględniający wykonanie pali, platformy roboczej oraz osuszenie i zabezpieczenie fundamentów na czas prowadzenia robót. Roboty towarzyszące o charakterze technologicznym nie stanowią kosztorysu inwestorskiego w związku z czym Wykonawca powinien ująć ich koszt w cenach jednostkowych robót lub kosztach ogólnych na etapie wyceny inwestycji.

Pytanie 11

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 65 nie poprawiono ilości w poz. 2.1.5 przedmiaru robót. Prawidłowa ilość to ok. 4220m². Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.1 to na Zamawiającym (Projektancie) spoczywa obowiązek opisanie przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy więc o załączeniu rysunku szczegółu oraz poprawienie przedmiaru robót, który jest integralną częścią dokumentacji projektowej. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót

Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze- załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do wyjaśnień III.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż
(podpis na oryginale)