kan. sanit. KS1 PVC75

kan. sanit. KS2 PVC75

kan. sanit. KS3 PVC110

kan. sanit. KS4 PVC110

kan. sanit. KS6 PVC110

kan. sanit. KS5 PVC110

kan. sanit. KS7 PVC110

kan. sanit. KS8 PVC110

1.13. ~~h=2,25m~~ h=3,05m | POM. GOSPODARCZE | 10,52m2

1.12. ~~h=2,25m~~ h=3,05m | ARCHIWUM | 10,52m2

1.1. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | WIATROŁAP | 5,03m2

1.2. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | RECEPCJA/POCZEK. | 19,13m2

1.3. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | ZAPLECZE | 5,62m2

1.4. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | GABINET LEKARSKI | 10,11m2

1.5. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | POCZEKALNIA | 7,70m2

1.6. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | GABINET ZABIEGOWY | 11,75m2

went.

1.14

1.14. ~~h=2,25m~~ h=3,05m | POM. GOSPODARCZE | 7,94m2

1.7. ~~h=2,95m~~ h=3,05m | KOMUNIKACJA | 10,51m2

1.11. ~~h=2,78m~~ h=3,05m | GABINET LEKARSKI | 14,13m2

1.10. ~~h=2,95m~~ h=3,00m | GABINET ZABIEGOWY | 19,57m2

1.16. h=2,62m | POM. GOSPODARCZE | 20,79m2

1.9. ~~h=2,95m~~ h=3,00m | TOALETA MĘSKA | 2,58m2

1.8. ~~h=2,95m~~ h=3,00m | TOALETA NIEPEŁN./DAMSKA | 3,98m2

1.15. ~~h=2,71m~~ h=2,64m | KOMUNIKACJA | 6,44m2

K A N A L I Z A C J A

	Kanalizacja sanitarna - montaż pod stropem - transfer pionu - rury PP niskoszumowe Ø110
	Kanalizacja sanitarna - montaż pod stropem - odpływ z miski ust. - rury PP niskoszumowe Ø110
	Kanalizacja sanitarna - montaż pod stropem - rury PP niskoszumowe Ø75
	Kanalizacja sanitarna - montaż pod stropem - rury PP niskoszumowe Ø50
	Kanalizacja sanitarna - montaż podposadzkowy lub w bruździe - rury PP niskoszumowe Ø110
	Kanalizacja sanitarna - montaż podposadzkowy lub w bruździe - rury PP niskoszumowe Ø75
	Kanalizacja sanitarna - montaż podposadzkowy lub w bruździe - rury PP niskoszumowe Ø50
	Kanalizacja sanitarna - montaż podposadzkowy lub w bruździe - rury PP niskoszumowe Ø40

UWAGI

1. Minimalne spadki rur od Ø50 do Ø110 to 2%
2. Minimalny spadek na rurach Ø160 to 1,5 %
3. Maksymalna odległość miski ustępowej od pionu KS to 1m
4. Maksymalna odległość przyborów innych niż miski ustępowe od pionów KS to 3 m
5. W wypadku niespełnienia odległości podanych w pkt. 3 należy stosować zawory napowietrzające
6. Zabrania się stosowania zaworów napowietrzających w celu napowietrzenia odpływów misek ustępowych - odpowietrzenie wyłącznie do pionu
7. Kanalizację przechodząca przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć kołnieżem p.poż. do rur palnych o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzi

BADURA

BADURA BIURO PROJEKTOWE
mgr inż. Michał Badura,
Adres: Solec 42C, 48-210 Biała, Tel. +48 668626844,
badura.biuro.projektowe@gmail.com

BR. SANITARNA Projektował: mgr inż. Paweł Sylwestrzak nr upr. OPL/1277/PBS/16	PODPIS
BR. SANITARNA Sprawdził: mgr inż. Aleksander Trychan nr upr. OPL/1137/PWOS/15	PODPIS
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - KAN. SANITARNA	Skala: 1:50
PROJEKT TECHNICZNY	Numer rys.: S-2
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku mieszkalnego wielolokalowego	Data: 12.09.2023
Lokalizacja: ul. Św. Walentego 30, 48-220 Łącznik, dz. nr 462/104	
Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała	