
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin Drugi - etap II.

ADRES INWESTYCJI: działka nr 289 w m. Oszczepalin Drugi, Gmina Wojcieszków

NAZWA INWESTORA: Gmina Wojcieszków

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 28.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie opaski wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,123 + 0,350	km	0,473	
				RAZEM	0,473
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na skarpę za chodnik oraz wywozem nadmiaru gruntu	m2		
		473 * 1,5	m2	709,500	
				RAZEM	709,500
3 d.1	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm przy krawężniku	m		
		473	m	473,000	
				RAZEM	473,000
4 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obramowaniem na podsypce cementowo-piaskowej - kostka i obramowanie do ponownego ułożenia	m2		
		6 * 2 + 8 * 2 + 8 * 2 + 8 * 2 + 5,5 * 1,5	m2	68,250	
				RAZEM	68,250
2		Podbudowa.			
5 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości opaski z wbudowaniem urobku w nasyp oraz wywozem nadmiaru	m2		
		473 * 1,5	m2	709,500	
				RAZEM	709,500
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni opaski	m2		
		473 * 1,2	m2	567,600	
				RAZEM	567,600
7 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z betonu C8/10 o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą pod opaskę	m2		
		473 * 1,2	m2	567,600	
				RAZEM	567,600
3		Elementy ulic.			
8 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		473	m	473,000	
				RAZEM	473,000
9 d.3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		473 + 1,5	m	474,500	
				RAZEM	474,500
10 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia opaski	m2		
		473 * 1,2	m2	567,600	
				RAZEM	567,600
4		Roboty wykończeniowe.			
11 d.4	KNNR 1 0503-02	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp oraz terenu za opaską wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2		
		473 * 0,5	m2	236,500	
				RAZEM	236,500
12 d.4	KNNR 6 0502-03	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z obramowaniem - kostka i obramowanie z rozbiórki	m2		
		6 * 1 + 8 * 1 + 8 * 1 + 8 * 1 + 5,5 * 1	m2	35,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,500