
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 982/4 i 982/7 w miejscowości Wojcieszków.

ADRES INWESTYCJI: Wojcieszków - działki o nr ewid. 982/4 i 982/7

NAZWA INWESTORA: Gmina Wojcieszków

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 05.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,2845 + 0,032	km	0,317	
				RAZEM	0,317
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm (w miejscu projektowanych poboczy) za pomocą spycharek i odwozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m2		
		317 * 0,50 * 2	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
2		Podbudowa.			
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod nawierzchnią jezdni z częściowym przerzutem urobku pod pobocza oraz wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m2		
		317 * 5,30	m2	1 680,100	
				RAZEM	1 680,100
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2		
		317 * 5,30	m2	1 680,100	
				RAZEM	1 680,100
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnią jezdni	m2		
		317 * 5,30	m2	1 680,100	
				RAZEM	1 680,100
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnią jezdni	m2		
		317 * 5,20	m2	1 648,400	
				RAZEM	1 648,400
3		Roboty nawierzchniowe.			
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz międzywarstwowo	m2		
		317 * 5,10 + 317 * 5,00	m2	3 201,700	
				RAZEM	3 201,700
8 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W KR 1-2 o grubości 4 cm (100 kg/m2 warstwa wyrównawcza/wiążąca)	m2		
		317 * 5,10	m2	1 616,700	
				RAZEM	1 616,700
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		317 * 5,00	m2	1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
4		Roboty wykończeniowe.			
10 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		317 * 0,50 * 2	m2	317,000	
				RAZEM	317,000
11 d.4	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.4	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (studnie kanalizacji sanitarnej)	szt.		
		9	szt.	9,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000