

Znak : SZOZ.260 – 2.2026

Pytania do postępowania nr 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

„Budowy budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych – etap II”

Pytanie1.

Prosimy o informację, czy Zamawiający w aktualnie prowadzonym postępowaniu podtrzymuje odpowiedzi udzielone w poprzednio prowadzonym postępowaniu (Znak postępowaniu : SZOZ.260-4.2025)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z poprzedniego postępowania

Pytanie 2

W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 SWZ usunięto (względem wersji SWZ z postępowania SZOZ.260-4.2025) w zakresie robót :wycieraczki zewnętrzne i wyposażenie w sprzęt gaśniczy ale nadal są uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że wycieraczki zewnętrzne i wyposażenie w sprzęt gaśniczy (dział 11 i dział 12 przedmiaru robót) są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że wycieraczki zewnętrzne i wyposażenie w sprzęt gaśniczy są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji Etapu II, natomiast załączona dokumentacja projektowa oraz STWiORB obejmuje swoim zakresem Etap I i Etap II bez podziału na etapy, zwracamy się o potwierdzenie, że zakres robót objętych niniejszym postępowaniem, przewidzianych do realizacji w ramach Etapu II oraz objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, należy przyjąć zgodnie z pkt 3.2 SWZ (str. 4), tj.:

- roboty murowe
- klatka schodowa

- posadzki
- stolarka drzwiowa aluminiowa
- stolarka drzwiowa drewniana
- tynki, okładziny
- malowanie
- wyposażenie łazienek w przybory
- winda osobowa
- opaska przy budynku
- instalacje elektryczne
- instalacje c.o.
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wody
- wentylacja
- węzeł cieplny / klimatyzacji\

Oraz wykonać tylko w/w prace w oparciu o dołączoną dokumentację.

Odpowiedź:

Prace należy wykonać w oparciu o dołączoną dokumentację , SWZ, STWiORB oraz przedmiar robót załączony do postępowania

Pytanie 4

W związku z tym, że w ramach niniejszego postępowania (SWZ pkt. 3.2) przewidziana jest realizacja wyłącznie opaski przy budynku, natomiast dokumentacja projektowa nie zwiera tego zakresu proszę o potwierdzenie, że w ramach prac do wykonania należy do wyceny przyjąć zakres i ilości podane w przedmiarze robót (10 opaska przy budynku) lub dołączyć do postępowania przetargowego dokumentację techniczną w tym zakresie.

Odpowiedź:

Przy wycenie należy przyjąć zakres i ilość podany w przedmiarze robót

Pytanie 5

Zgodnie z opisem technicznym części architektonicznej (pkt 8.k) przewidziano wykonanie parapetów wewnętrznych z PCV komorowego, okleinowanego o fakturze drewna. Jednocześnie w przedmiarze robót budowlanych ujęto wykonanie podokienników z konglomeratu w ilości 8 sztuk. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżność

Odpowiedź

Parapety należy przyjąć jako PCV komorowe z okleina zgodnie z opisem

Ilość parametrów:

szer. – 120 cm – 9 szt.

szer.90 cm – 41 szt.

szer.60 cm – 9 szt.

Pytanie 6

Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac poz. 62 przedmiaru robót budowlanych („Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” -1 kpl

Odpowiedź:

Pozycja przedmiaru odnosi się do wykonania:

- **planów tyflograficznych na parterze i piętrze,**
- **planów i oznaczeń ewakuacyjnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,**
- **materaca ewakuacyjnego.**

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie, z jakiego materiału należy wykonać wykończenie posadzki klatki schodowej. W przedmiarze robót budowlanych (poz. 17 i 18) ujęto wykonanie posadzki zarówno z wykładziny, jak i z płytek

Odpowiedź:

Podłoga klatki schodowej powinna być wykończona wykładzina obiektową

Pytanie 8

Czy w prowadzonym postępowaniu należy uwzględnić „doświetla okna piwnicznego studzienka z tworzywa sztucznego pokryta rusztem stalowym” w ilości 7szt.?

Odpowiedź

W postępowaniu należy uwzględnić doświetla okna piwnicznego studzienka z tworzywa sztucznego pokryta rusztem stalowym w ilości 7 szt.

Pytanie 9

Czy w prowadzonym postępowaniu należy uwzględnić montaż schodów strychowych ocieplonych i ile sztuk?

Odpowiedź

Tak, należy uwzględnić montaż schodów strychowych w ilości 2 szt.

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie, czy wykonanie instalacji klimatyzacji (pkt 3.2 SWZ – „węzeł cieplny / klimatyzacja”) wchodzi w zakres robót objętych przedmiotowym postępowaniem.

Odpowiedź

Powyzszy zakres wchodzi w zakres robót objętych przedmiotowym postępowaniem

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że ilości wyposażenia łazienek w przybory wskazane w przedmiarze robót w pkt 8 są prawidłowe i stanowią podstawę do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że należy wycenić wyposażenie łazienek wskazane w przedmiarze

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie zawarte w projekcie technologii nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź

Wyposażenie zawarte w projekcie technologii nie wchodzi w zakres postępowania za wyjątkiem urządzeń „białego montażu” i wyposażenia ujętego w pkt. 8 przedmiaru robót.

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

mgr Jolanta Morgaś