

## Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa ulicy 1-go Maja w Jastrowiu  
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
Lokalizacja Działki nr: 1169, 3034/107 – ID: 303102\_4.0001  
Inwestor Gmina i Miasto Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64 - 915 Jastrowie  
Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła  
Poziom cen

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

## Kosztorys ofertowy

Budowa ulicy 1-go Maja w Jastrowiu

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
			<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,19		
			<b>1.2. Przesławienie i regulacja istniejących studni teletechnicznych</b>				
2	Kalkulacja indywidualna	-	Przesławienie i regulacja istniejących studni teletechnicznych	kpl	2,000		
			<b>1.3. Przesławienie istniejącego hydrantu</b>				
3	Kalkulacja indywidualna	-	Przesławienie istniejącego hydrantu poza skrajnię drogi	kpl	1,000		
			<b>1.4. Roboty rozbiórkowe</b>				
4	KNR 2-31 0813/03	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	8,00		
5	KNR 2-31 0812/03	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z wywozem i utylizacją	m3	0,44		
6	KNR 2-31 0810/02	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m2	28,00		
7	KNR 2-31 0802/07	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o śr. grubości 15cm z wywozem i utylizacją	m2	33,00		
8	KNR 2-31 0803/03	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm z wywozem i utylizacją	m2	33,00		
9	KNR 2-31 0803/04	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm. Łącznie 9 cm z wywozem i utylizacją Dopłata 6x	m2	33,00		
10	KNR 4-05t1 0411/02	D.01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z wywozem i utylizacją	kpl.	1,00		
			<b>2. Roboty ziemne</b>				
11	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z wywozem i utylizacją	m3	436,61		
			<b>3. Elementy ulic</b>				
12	KNR 2-31 0407/05	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	38,00		
13	KNR 2-31 0402/04	D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeża w ilości 0,048 m3/m	m3	1,82		
14	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odciecie od istniejącej nawierzchni	m	505,00		
15	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeża w ilości 0,081 m3/m	m3	40,91		
			<b>4. Podbudowy</b>				
16	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 075,00		
17	KNR 6 0113/02	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 050,00		
18	KNR 6 0113/01	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	25,00		
19	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	915,00		
20	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	915,00		
21	KNR 6 0308/02	D.04.08.01	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	915,00		
			<b>5. Nawierzchnie</b>				
22	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	915,00		

## Kosztorys ofertowy

Budowa ulicy 1-go Maja w Jastrowiu

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	915,00		
24	KNR 6 0309/02	05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	915,00		
25	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej grubości 8cm, kolor szary układanej na podspyce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm	m2	25,00		
26	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor grafitowy układanej na podspyce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm	m2	135,00		
<b>6. Oznakowanie i elementy BRD</b>							
27	KNR 2-31 0702/02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	5,00		
28	KNR 2-31 0703/01	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	5,00		
<b>7. Roboty wykończeniowe</b>							
29	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV	m2	740,96		
30	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża gruntowego kategorii I-II	m2	215,00		
31	KNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego	m2	215,00		
32	KNR 2-21 0408/02	D.06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem nasionami traw (z zakupem i transportem humusu do miejsca wbudowania)	m2	355,00		
33	KNR 2-31 1406/04	D.03.02.01b	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą uszkodzonych skrzynek na nowe	szt	18,00		
34	KNR 2-31 1406/03	D.03.02.01b	Regulacja pionowa włączów kanałowych z ewentualnym remontem kominów studni oraz wymianą włączów na nowe typu ciężkiego	szt	4,00		
			Razem				
			Podatek VAT				
			<b>Ogółem kosztorys (brutto)</b>				