CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA			
	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	
0.4	pom. biurowe	wykł. podł.	9,9
0.5	pokój konferencyjny	wykł. podł.	17,2
0.6	toaleta męska	gres	3,6
0.7	toaleta damska	gres	2,7
0.8	jadalnia	gres	9,5
0.9	aneks kuchenny	gres	3,2
0.10	szatnia czysta - męska	gres	6,6
0.11	umywalnia	gres	5,8
0.12	szatnia brudna	gres	4,3
0.13	wiatrołap	gres	8,8
0.14	szatnia brudna	gres	4,94
0.15	szatnia czysta	gres	6,6
0.16	warsztat konserwatora	gres	9,9
0.17	laboratorium	gres	10,3
0.18	kotłownia	gres	16,1
0.19	komunikacja	gres	38,6
0.20	wiatrołap	gres	2,2
0.21	WIATROŁAP	gres	5,06
0.22	KLATKA SCHODOWA	gres	7,36
0.23	KOMUNIKACJA	gres	5,22
0.24	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ	gres	30,24
0.25	UMYWALNIA	gres	19,62
0.26	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	gres	13,58
0.27	POM. GOSPODARCZE	gres	36,27
0.28	POM. PORZĄDKOWE	gres	2,28
1.1A	HALA MAGAZYNOWA	kostka betonowa	488,80
	HALA		
1.1	hala przetwarzania odpadów	pos. betonowa	2334,5
1.2	hala - pow. rezerwowa	pos. betonowa	1487,5
	ROZDZIELNIA		
1.3	rozdzielnia NN	pos. betonowa	20,4
1.4	rozdzielnia SN	pos. betonowa	16,8
1.5	komora transformatora	pos. betonowa	16,8

OZNACZENIA:

- Rpod — Rozdzielnica urządzeń ochrony przeciwpożarowej (Rpoż), n=1, IP44
- przeł. — Przycisk Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu, samoczynny, 12 V/6, z sygnalizacją stanu dozoru LED, w obudowie n/t, IP65 z szybką,
- CS — System centralnego monitoringu (oprac AW i EW) z kontrolerem obwodów oraz akumulatorami 12V/7Ah, obudowa n/t
- Oprawa ewakuacyjna, LED 1W, 1h, Centralna Bateria, montaż naścienny, piktogram, IP65, CNBOP
- Oprawa awaryjna, LED 3W, 210lm, 1h, Centralna Bateria, IP65, CNBOP + zest. montż. na ścianę
- Oprawa awaryjna, LED 5W, 532lm, 1h, Centralna Bateria, IP65, CNBOP
- Oprawa awaryjna, LED 2W, 210lm, 1h, Centralna Bateria, IP65, CNBOP + zest. montż. na ścianę
- Tablica TABLICA 1 Ewakuacyjna
- Wypust przewodu i kabla do przyłączenia urządzeń
- Przejście instalacyjne w przegrodzie o odpowiedniej ognioowej równej odporności ogniowej przegrody budowlanej

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do montażu rozmieszczenie opraw, sieprzłoki i trasi kablowych uzgodnić z inwestorem oraz Wykonawcami innych branż na budowie.
2. Wszystkie materiały należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury, konstrukcji i instalacji branż.
3. Wszystkie zastosowane rozwiązania i produkty muszą posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności właściwe dla danego typu produktu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicieli inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta wstępu do wykonywanych robót.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować się z projektantem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta, przed przystąpieniem do robót. Przedstawiciel ustali w przypadku stwierdzenia wad projektowych, sposób ich usunięcia oraz zakres prac.
7. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i instalacji.
8. Projekt należy analizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności należy powiadomić projektanta przed przystąpieniem do robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta.
10. Całość prac należy prowadzić zgodnie z wytycznymi bieżących branż wskazanymi przez projektanta.
11. Całość prac zlecanych przez Wykonawcę innych branż na budowie, należy uzgodnić z projektantem branży elektrycznej oraz inwestorem oraz zasadami wiedzy technicznej.

ROZWIĄZANIA DO PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU ZOSTAŁY UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	ZPS PRACOWNIA PROJEKTOWA Warszawska 30 lok. 16, 15-077 Białystok NIP:542-284-78XX, REGON:200-380-73X, e-mail: biuro@zps.com.pl gsm:48 606 79 370, tel. 48 607 332 913, fax. 48 857 332 913		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Sienkiewicza 4	NR RYS.	PW-IE-02
TEMAT OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA RÓWNEJ BUDOWY MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWEJ		
ADRES INWESTYCJI	Zakład Zagospodarowania odpadów w Hajdowo 11-200 Hajdowo ul. Szosa Kleszczewskie 20	DATA	20.04.2020
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	Instalacja Elektryczna, Rzut Przyziemia		

Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Elektryczna Projektowanie	mgr inż. Paweł Gerdika	PDL/0122/PWOK/14	
Elektryczna Sprawdzający	mgr inż. Paweł Iwaniuk	POM/0085/POKE/08	