

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
tel./fax. 85 6823032/ 85 6822357
e-mail:sekretariat@puk-hajnowka.pl

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na zadanie: "**Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie po pożarze budynku wraz z instalacjami, tj. hali Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce wraz z niezbędną dokumentacją projektową**" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00174402 z dnia 27.03.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytanie 1.

Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie budynek hali wraz z instalacjami, czy również odtworzenie / naprawę urządzeń technologicznych linii sortowniczej widocznych na wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje wyłącznie budynek hali wraz z instalacjami.

Pytanie 2. Jaką dokładnie powierzchnię i które osie / przęsła obejmuje strefa hali przeznaczona do remontu po pożarze?

Odpowiedź: Powierzchnia części hali do remontu to 1492,60 m² w osiach M,N,O,P,R,S.

Pytanie 3. Czy istniejący dach i obudowy były badane pod kątem rodzaju materiału i ewentualnej obecności wyrobów niebezpiecznych?

Odpowiedź: Istniejący dach i obudowy nie były badane pod kątem rodzaju materiału i ewentualnej obecności wyrobów niebezpiecznych.

Pytanie 4. Jaki jest dokładny zakres dodatkowego zabezpieczenia zraszaczami oraz które przestrzenie mają być objęte modernizacją SSP i oddymiania?

Odpowiedź: Zakres dodatkowego zabezpieczenia zraszaczami obejmuje dwa rozdrabniacze końcowe. SSP i oddymianie odtworzone wg. projektu pierwotnego.

Pytanie 5. Ile kamer termowizyjnych Zamawiający przewiduje minimalnie i jakie strefy mają obserwować?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje minimalnie dwie kamery termowizyjne, które mają obserwować strefę nad rozdrabniaczem końcowym oraz przesyp RDF w magazynie.

Pytanie 6. Czy Zamawiający udostępni schemat istniejącej pompowni ppoż., parametry prób wydajności oraz dokumentację powykonawczą istniejących instalacji?

Odpowiedź: Posiadane projekty powykonawcze zostały udostępnione. Załączamy protokół przeglądu i konserwacji instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz protokół przeglądu i konserwacji systemu sterowania nawodnieniem sekcji hydrantów

Pytanie 7. Jakie są dopuszczalne okna wyłączeń pracy zakładu, ograniczenia logistyczne i zasady organizacji robót w części czynnej?

Odpowiedź: Dopuszczalne są dwa okna wyłączeń części remontowanej przy założeniu każde po tygodniu. Nie przewidujemy ograniczeń logistycznych. Zasady organizacji robót w części czynnej przede wszystkim zgodne z BHP i PPOŻ zostaną ustalone z kierownikiem zakładu.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza etapowanie robót z częściowym użytkowaniem sąsiednich stref hali podczas realizacji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy etapowanie robót z częściowym użytkowaniem sąsiednich stref hali podczas realizacji.