

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dr gm 849539P w m. Muchy p. Kędzie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	0.898		
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	8.000		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni	m2	3829.600		
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm Krotność = 1.2	m2	3829.600		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2	3829.600		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją w ilości 0,7 kg/m2	m2	3647.500		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.25	m2	3647.500		
8	KNNR 1 0202-02	Ścinka gruntu na poboczu po stronie lasu wraz z usunięciem krzewów Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	75.000		
9	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na pobocze Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	130.680		
10	KNNR 1 0409-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat.I-II	m3	130.680		
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2	1397.000		
12	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm	m2	1397.000		
13	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
14	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-1 szt 2 T-6a szt 2 A-7 szt 1 T-6c szt 1	szt.	6.000		
15	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne nad przepustem z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: