

Przedmiar robót

Przebudowa dr g. 849539P w m. Muchy p. Kędzie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km		
		0.828+0.070	km	0.898	
				RAZEM	0.898
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		4+4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni	m2		
		898*4.2 +5.5+12.5*4.2	m2	3829.600	
				RAZEM	3829.600
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm Krotność = 1.2	m2		
		898*4.2 +5.5+12.5*4.2	m2	3829.600	
				RAZEM	3829.600
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2		
		898*4.2 +5.5+12.5*4.2	m2	3829.600	
				RAZEM	3829.600
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		898*4.0 +5.5+12.5*4.0	m2	3647.500	
				RAZEM	3647.500
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.25	m2		
		898*4.0 +5.5+12.5*4.0	m2	3647.500	
				RAZEM	3647.500
8	KNNR 1 0202-02	Ścinka gruntu na poboczu po stronie lasu wraz z usunięciem krzewow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		(650+100)*1.0*0.1	m3	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na pobocze Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		898*0.75*0.18+70*0.75*0.18	m3	130.680	
				RAZEM	130.680
10	KNNR 1 0409-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		898*0.75*0.18+70*0.75*0.18	m3	130.680	
				RAZEM	130.680

11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2		
		898*2*0.75+50	m2	1397.000	
				RAZEM	1397.000
12	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm	m2		
		898*2*0.75+50	m2	1397.000	
				RAZEM	1397.000
13	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-1 szt 2 T-6a szt 2 A-7 szt 1 T-6c szt 1	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne nad przepustem z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000