
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214100-1	Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku przy ul. Świerczewo 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu"

ADRES INWESTYCJI: ul. Świerczewo 8, 06-300 Przasnysz

NAZWA INWESTORA: MIASTO PRZASNYSZ

ADRES INWESTORA: UL. JANA KILIŃSKIEGO 2, 06-300 PRZASNYSZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Wojciech Motacki

DATA OPRACOWANIA:

17.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.11.2025

Data zatwierdzenia

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiotem opracowania jest remont budynku przy ul. Świerczewo 8 w Przasnyszu.

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z Projektem Budowlanym.

Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym bądź Projektantem.

Zaleca się wizję lokalną na obiekcie przed złożeniem oferty i przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1.1			ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0103-07		Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej 5x3m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stojaka na 6 rowerów	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż wózkowni - wiata zadaszona 2,85mx4,5m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1	analiza indywidualna		Demontaż istniejącego ogrodzenia frontowego oraz montaż nowego ogrodzenia z furtką o minimalnej szerokości 1,0m i bramą o minimalnej szerokości 5,0m - wygląd ogrodzenia uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem robót budowlanych	m		
			52,57	m	52,570	
					RAZEM	52,570
6 d.1.1	analiza indywidualna		Rozbiórka istniejącego tarasu wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu	m3		
			192,12	m3	192,120	
					RAZEM	192,120
7 d.1.1	analiza indywidualna		Częściowe przełożenie istniejącego utwardzenia terenu ze względu na zły stan nawierzchni - miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
8 d.1.1	KNR 0-11 0322-05		Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 130 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			242,54	m2	242,540	
					RAZEM	242,540
9 d.1.1	KNKRB 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			39,87	m	39,870	
					RAZEM	39,870
10 d.1.1	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
11 d.1.1	NNRNKB 202 2611-02 analogia		(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami wraz z uzupełnieniem ubytków elewacji	m2		
			40 + 22	m2	62,000	
					RAZEM	62,000
12 d.1.1	analiza indywidualna		Mycie i odgrzybianie elewacji	m2		
			180,97 * 2 + 95,28 * 2	m2	552,500	
					RAZEM	552,500
13 d.1.1	KNR 9-24 0401-03 analogia		Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany wraz z cokołem i naprawą gzymsu	m2		
			552,50 + 13,87 * 2 + 6,47 * 2	m2	593,180	
					RAZEM	593,180

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0524-02		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
			12,97 * 2 + 28,07 * 2	m	82,080	
					RAZEM	82,080
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0531-04		Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
			7,5 * 2 + 7,8 * 2	m	30,600	
					RAZEM	30,600
16 d.1.1	analiza indywidualna		Usunięcie budek dla ptaków	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1.1	analiza indywidualna		Instalacja monitoringu zewnętrznego budynku wraz z podłączeniem - trzy kamery - miejsca wskazane przez Zamawiającego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0813-05 analogia		Wymiana płytek z terakoty na gres na schodach wejściowych frontowych wraz z wykonaniem spadku od drzwi wejściowych wraz z wymianą cokołu	m2		
			18	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
19 d.1.1	analiza indywidualna		Naprawa i odświeżenie podjazdu dla niepełnosprawnych poprzez naprawę kostki brukowej i wymianę płytek cokołu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.1.1	analiza indywidualna		Demontaż starej i montaż nowej balustrady stalowej na schodach na "bezpieczną" zharmonizowaną z balustradą na podjeździe dla niepełnosprawnych	m		
			10,45	m	10,450	
					RAZEM	10,450
21 d.1.1	analiza indywidualna		Odnowienie istniejącej balustrady i poręczy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych	m		
			24,58	m	24,580	
					RAZEM	24,580
22 d.1.1	analiza indywidualna		Schody elewacja wschodnia - przebudowa schodów na nawierzchnię z gresu z wymianą balustrady na analogiczną jak na froncie elewacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1.1	analiza indywidualna		Schody elewacja zachodnia - przebudowa schodów na nawierzchnię z gresu z wymianą balustrady na analogiczną jak na froncie elewacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.1.1	analiza indywidualna		Wymiana balustrad w oknach na piętrze od strony południowej na balustrady analogiczne do balustrad od frontu budynku.	m		
			14,16	m	14,160	
					RAZEM	14,160
25 d.1.1	analiza indywidualna		Montaż balustrad w oknach na parterze od strony południowej - balustrady analogiczne do balustrad od frontu budynku	m		
			14,16	m	14,160	
					RAZEM	14,160
26 d.1.1	analiza indywidualna		Rozbiórka istniejącego zadaszenia betonowego nad wejściem głównym	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
27 d.1.1	analiza indywidualna		Montaż zadaszenia nad wejściem głównym - prefabrykowany z poliwęglanu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe i drzwi frontowe	m2		
			2,88	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
29 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - elewacja wschodnia	m2		
			2,00	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
30 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - elewacja zachodnia - drzwi napowietrzające zintegrowane z systemem oddymiania	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
31 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zejście do piwnicy - elewacja północna	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.1.1	analiza indywidualna		Wykonanie zejścia do piwnicy z kostki brukowej wraz z wstawieniem drzwi oraz wykonaniem balustrady ochronnej z furtką zamykaną na zamek (zabezpieczenie przed dziećmi)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż dwóch tablic urzędowych z oznaczeniem instytucji zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Zamawiającego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.1.1	analiza indywidualna		Uporządkowanie terenu inwestycji po zrealizowaniu robót budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1.2.1			PIWNICA			
35 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			$(10,39 + 13,35 + 23,53 + 16,83 + 17,7) * 1,0$	m2	81,800	
					RAZEM	81,800
36 d.1.2.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			$12,05 + 13,75 + 16,01 + 5,66 + 10,00$	m2	57,470	
					RAZEM	57,470
37 d.1.2.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$1 * 2,10 + 1 * 2,10 + 2 * 1,72 * 1,2 + 1,02 * 1,2 + 2,9 * 2,29 + 1,14 * 2,29 * 2$	m2	21,414	
					RAZEM	21,414
38 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-19 0108- 20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m3		
			41	m3	41,000	
					RAZEM	41,000
39 d.1.2.1	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			81,80	m2	81,800	
					RAZEM	81,800
40 d.1.2.1	KNPnRPDE 72-196d		Naprawa posadzki betonowej o powierzchni ponad 1.0 m2	msc.		
			15	msc.	15,000	
					RAZEM	15,000
41 d.1.2.1	NNRNKB 202 0838-05		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			$17,7 * 2,29 + 16,84 * 2,29 + 10,4 * 2,29 + 13,34 * 2,29 + 10,68 * 2,12$	m2	156,103	

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	156,103
42 d.1.2.1	KNR AT-23 0201-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			12,05 + 13,75 + 16,01 + 10 + 5,66 + 6,35 + 6,39 + 15,39 + 27,35 + 8,43	m2	121,380	
					RAZEM	121,380
43 d.1.2.1	KNR AT-23 0216-06		Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
			17,70 + 16,84 + 23,54 + 10,40 + 13,34 + 10,68 + 10,70 + 16,10 + 11,62 + 24,76	m	155,680	
					RAZEM	155,680
44 d.1.2.1	KNNR-W 3 1003-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			121,38 + 31,11 * 2,29 + 10,70 * 2,12 + 16,10 * 2,62 + 24,76 * 2,10 + 11,62 * 2,10	m2	333,886	
					RAZEM	333,886
45 d.1.2.1	analiza indywidualna		Demontaż, dostawa i montaż nowych parapetów okiennych	m		
			0,8 * 5	m	4,000	
					RAZEM	4,000
46 d.1.2.1	analiza indywidualna		Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi ramowych ze zwiększoną odpornością na wilgoć wraz z ościeżnicami i klamkami - kolorystyka i styl uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
47 d.1.2.1	KNP 02 1110- 03.05 analogia		Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - czyszczenie, szlifowanie, polerowanie, naprawa pęknięć i pastowanie	m2		
			5,0	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
48 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż umywalki wraz z armaturą ze stali nierdzewnej i odpływem wraz z syfonem	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
49 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż zlewowmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej wraz z armaturą ze stali nierdzewnej i odpływem wraz z syfonem	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
50 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej na mopy wraz z armaturą ze stali nierdzewnej i odpływem wraz z syfonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podestu drewnianego na płody rolne	m2		
			1,89	m2	1,890	
					RAZEM	1,890
52 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regałów magazynowych stalowych z półkami o dopuszczalnym obciążeniu min. 200 kg na półkę	m		
			7,70	m	7,700	
					RAZEM	7,700
53 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej dwutemperaturowej, dwudrzwiowej szafy chłodniczo/chłodniczej o pojemności 1400 litrów z otworami wentylacyjnymi, intuicyjnym wyświetlaczem oraz inteligentnym systemem obiegu powietrza.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.2.1	analiza indywidualna		Montaż z podłączeniem istniejącej zamrażarki	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
55 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż blatu roboczego z szafkami podblatowymi	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy ubraniowej metalowej BHP dwudzielnej	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
57 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż blatu roboczego z szafkami podblatowymi	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej zasilanej elektrycznie napięciem 400V z jednorazowym wsadem 10 kg o wydajności 300 kg/h	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
60 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż blatu roboczego z szafkami podblatowymi	m		
			2,8	m	2,800	
					RAZEM	2,800
61 d.1.2.1	analiza indywidualna		Montaż wraz z podłączeniem istniejącej pralki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.1.2.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy gospodarczej metalowej	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
63 d.1.2.1	analiza indywidualna		Usprawnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratki wentylacyjnych na całej kondygnacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2.2			PARTER			
64 d.1.2.2	KNP 02 1110-03.05 analogia		Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej - czyszczenie, szlifowanie, polerowanie, naprawa pęknięć i pastowanie - dwie klatki schodowe z podstopniami	m2		
			14,19 + 16,28 + 13,86 + 14,92 + 8	m2	67,250	
					RAZEM	67,250
65 d.1.2.2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			9,62 + 11,71 + 1,1 + 5,24 + 15,38 + 1,71	m2	44,760	
					RAZEM	44,760
66 d.1.2.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			1,97 * 1,5	m2	2,955	
					RAZEM	2,955
67 d.1.2.2	analiza indywidualna		Rozbiórka podłogi z wykładziny PCV	m2		
			18,15 + 51,75 + 1,74 + 62,07 + 57,47	m2	191,180	

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	191,180
68 d.1.2.2	analiza indywidualna		Odbicie płytek ze ścian	m2		
			5,66 * 2 + 18 * 2 + 24 * 2	m2	95,320	
					RAZEM	95,320
69 d.1.2.2	analiza indywidualna		Wykucie okienka wraz z zamurowaniem otworu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.1.2.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
71 d.1.2.2	KNR 4-01 0804-05		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
72 d.1.2.2	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			0,4 * 2,10 + 0,495 * 2,10 + 0,3 * 2,10	m3	2,510	
					RAZEM	2,510
73 d.1.2.2	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			1,1 * 2,1 * 2 + 0,67 * 2,1 * 2 + 0,9 * 2,1 * 2	m2	11,214	
					RAZEM	11,214
74 d.1.2.2	analiza indywidualna		Wykonanie posadzek PCV homogeniczne z wywinięciem na ściany do wysokości 12cm	m2		
			18,15 + 51,75 + 62,07 + 57,47	m2	189,440	
					RAZEM	189,440
75 d.1.2.2	KNR AT-23 0201-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			9,62 + 1,71 + 11,71 + 15,38	m2	38,420	
					RAZEM	38,420
76 d.1.2.2	KNR AT-23 0216-06		Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
			12,68 + 10,5 + 6,2	m	29,380	
					RAZEM	29,380
77 d.1.2.2	NNRNKB 202 0838-05		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			5,66 * 2 + 5,32 * 2 + 16,62 * 2 + 1,06 * 1,3 * 2 + 1,62 * 1,3 * 1,3 + 22,38 * 2 + 1,07 * 1,3 * 2 + 1,6 * 1,3 * 1,3	m2	110,940	
					RAZEM	110,940
78 d.1.2.2	KNR K-04 0305-04		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
			9,62 + 51,75 + 1,1 + 13,22	m2	75,690	
					RAZEM	75,690
79 d.1.2.2	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			12,68 * 2,65 + 48,79 * 2,65	m2	162,896	
					RAZEM	162,896
80 d.1.2.2	KNNR-W 3 1003-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			9,62 + 12,68 * 2,65 + 18,15 + 18,94 * 2,65 + 10,24 + 16,28 * 2,65 + 1,71 + 51,75 + 34,28 * 2,65 + 1,74 + 62,07 + 34,51 * 2,65 + 11,71 + 16,62 * 0,65 + 57,47 + 32,92 * 2,65 + 15,38 + 22,38 * 0,65 + 4,45 * 2,65 + 2,42 * 2,65 + 5,99 * 2,65 + 0,19 * 2,65 + 1,25 * 2,65 * 2 + 0,88 * 2,65	m2	705,196	
					RAZEM	705,196

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejących osłon grzejnikowych, dostawa i montaż nowych osłon grzejnikowych - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			0,8 + 1,17 + 1,17 + 1,17 + 1,17 + 1,37 + 1 + 1	m	8,850	
					RAZEM	8,850
82 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż, dostawa i montaż nowych parapetów okiennych	m		
			1 * 17 + 2,5 * 6	m	32,000	
					RAZEM	32,000
83 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi ramowych ze zwiększoną odpornością na wilgoć wraz z ościeżnicami i klamkami - kolorystyka i styl uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
84 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych EI60 - zejście od piwnicy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
85 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejącej ścianki oddzielającej klatkę schodową i montaż nowej ścianki przeciwpożarowej EI60 z drzwiami EI30	m		
			2,42 + 1,53	m	3,950	
					RAZEM	3,950
86 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja wraz z uruchomieniem systemu rejestracji do ewidencji pobytu dzieci w placówce bez kontroli dostępu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
87 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - rozmiar i kształt uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
88 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż dwóch szaf wnękowych z drzwiami przesuwными o głębokości minimalnej 60 cm - wysokość od posadzki do sufitu - kolorystykę i rozmieszczenie uzgodnić z Zamawiającym	m		
			5,38	m	5,380	
					RAZEM	5,380
89 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż biurka narożnego z ergonomicznym fotelem biurowym - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
90 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafki biurowej z szufladami i ustawienie na niej telewizora przeniesionego z górnej komunikacji celem podłączenia monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
91 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja telefonu stacjonarnego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
92 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejącej balustrady i montaż nowej ze stali nierdzewnej - klatka schodowa zlokalizowana od wschodu	m		
			1,02 + 3 + 3	m	7,020	
					RAZEM	7,020
93 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż miski ustępowej wraz z dedykowaną spłuczką	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż umywalki wraz z armaturą ze stali nierdzewnej i odpływem wraz z syfonem oraz dedykowanej do niej szafki podumywalkowej wykonanej z płyty meblowej mdf odpornej na wilgoć	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
95 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i wklejenie w glazurę lustro nad umywalką	m2		
			1 * 1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
96 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafek metalowych ubraniowych dla dzieci w ilości min. dla 100 dzieci zamykanych bez zamków - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
97 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafek metalowych ubraniowych dla personelu w ilości min. dla 10 osób zamykanych na klucz - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż pufy z nawierzchnią hydrofobową łatwoczyszczącą - kształt, wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
99 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja kamery szerokokątnej monitorującej z sufitu całą szatnią	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regału na leżaczki o głębokości 70 cm, powyżej regał zamknięty z półkami do sufitu - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
101 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regału na prace plastyczne z podziałką powyżej zamknięty regał z półki o wysokości do sufitu - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regalów z półkami zamkniętymi o wysokości do sufitu - kolorystykę i ostateczny wygląd uzgodnić z Zamawiającym	m		
			4,4 + 2,93	m	7,330	
					RAZEM	7,330
103 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regalów z półkami otwartymi na zabawki o wysokości od posadzki do 1,5m powyżej regał zamknięty z półkami o wysokości do sufitu - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			1,42 + 1,37	m	2,790	
					RAZEM	2,790
104 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stolika o wysokości przeznaczonej dla "trzyłatków" z krzesłkami w ilości 12 szt. - kolorystykę i wzór uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
105 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż biurka z fotelem ergonomicznym przeznaczonym dla opiekunów - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż rolet okiennych typu plisy - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			1,06 * 6 + 4,86 * 6	m2	35,520	
					RAZEM	35,520

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.1.2.2	analiza indywidualna		Oklejenie dolnych części okien w salach dydaktycznych okleiną mleczną	m2		
			1,66 * 6	m2	9,960	
					RAZEM	9,960
108 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż miski ustępowej dostosowanej dla dzieci wraz z dedykowaną spłuczką	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
109 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych wraz z dedykowaną spłuczką	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy misce ustępowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż umywalki dwustanowiskowej typu "korytko" przeznaczonej dla dzieci wraz z dedykowaną armaturą i syfonem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
112 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i wklejenie w glazurę lustra na wysokości dostosowanej dla dzieci	m2		
			1 * 0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
113 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż brodzika wraz z kabiną prysznicową oraz armaturą i syfonem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
114 d.1.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy na pampersy i środki higieniczne zamykanej na kluczyk z płyty meblowej mdf wodoodpornej o wysokości do sufitu - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			1,4 + 0,83 + 0,8 + 1,5	m	4,530	
					RAZEM	4,530
115 d.1.2.2	analiza indywidualna		Montaż istniejącego wyposażenia w żłobku (łazienka i sala zajęć)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
116 d.1.2.2	analiza indywidualna		Usprawnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratki wentylacyjnych na całej kondygnacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
117 d.1.2.2	analiza indywidualna		Demontaż istniejącej balustrady i montaż nowej ze stali nierdzewnej pochwytami na wysokości dla dorosłych oraz dla dzieci + dodatkowy pochwyt na ścianie na wysokości dla dzieci - klatka schodowa zlokalizowana od zachodu	m		
			1,02 + 3 + 3	m	7,020	
					RAZEM	7,020
1.2.3			PIĘTRO			
118 d.1.2.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			20,93 + 8,63 + 5,47 + 8 + 3,28 + 3,4	m2	49,710	
					RAZEM	49,710
119 d.1.2.3	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,99 * 2,63 + 0,9 * 2,10	m2	9,754	
					RAZEM	9,754
120 d.1.2.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			53,66 + 62,19 + 62,95 + 9,83 + 7,74	m2	196,370	
					RAZEM	196,370
121 d.1.2.3	analiza indywidualna		Odbicie płytek ze ścian	m2		
			19,30 * 2,63 + 19,92 * 2,63 + 12,64 * 2,63	m2	136,392	
					RAZEM	136,392
122 d.1.2.3	analiza indywidualna		Wykucie okienka wraz z zamurowaniem otworu	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
123 d.1.2.3	KNR 4-01 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m3		
			7	m3	7,000	
					RAZEM	7,000
124 d.1.2.3	KNR 4-01 0804-05		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
125 d.1.2.3	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			0,16 * 2,1 + 0,16 * 2,1	m3	0,672	
					RAZEM	0,672
126 d.1.2.3	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,36 * 2,1 * 2 * 2 + 0,96 * 0,8 * 2 * 6	m2	12,240	
					RAZEM	12,240
127 d.1.2.3	NNRNKB 202 0190a-04		(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
			3,09 * 2,63 + 1,6 * 2,63	m2	12,335	
					RAZEM	12,335
128 d.1.2.3	NNRNKB 202 0830-01		(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym	m2		
			3,09 * 2,63 * 2 + 1,6 * 2,63 * 2	m2	24,669	
					RAZEM	24,669
129 d.1.2.3	analiza indywidualna		Wykonanie posadzek PCV homogeniczne z wywiniciem na ściany do wysokości 12cm	m2		
			26,55 + 61,62 + 63,48 + 9,83 + 7,74 + 23,51	m2	192,730	
					RAZEM	192,730
130 d.1.2.3	KNR AT-23 0201-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			20,93 + 11,47 + 5,47 + 8,03 + 3,28	m2	49,180	
					RAZEM	49,180
131 d.1.2.3	KNR AT-23 0216-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
			7,4	m	7,400	
					RAZEM	7,400
132 d.1.2.3	NNRNKB 202 0838-05		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			19,3 * 2 + 13,65 * 2 + 10,39 * 2 + 12,64 * 2 + 1,19 * 1,3 * 2	m2	115,054	
					RAZEM	115,054
133 d.1.2.3	KNR K-04 0305-04		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
			26,55 + 10,96	m2	37,510	
					RAZEM	37,510
134 d.1.2.3	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			19,15 * 2,63 + 11,42 * 2,63	m2	80,399	

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	80,399
135 d.1.2.3	KNNR-W 3 1003-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			14,24 * 2,63 + 19,3 * 0,63 + 13,65 * 0,63 + 10,39 * 0,65 + 19,15 * 2,63 + 61,93 * 2,63 + 12,64 * 0,63 + 7,4 * 2,63 + 7,52 * 0,63 + 12,64 * 0,63 + 11,4 * 2,63 + 13,02 * 2,63 + 11,24 * 2,63 + 13,37 * 2,63	m2	447,279	
					RAZEM	447,279
136 d.1.2.3	analiza indywidualna		Demontaż istniejących osłon grzejnikowych, dostawa i montaż nowych osłon grzejnikowych - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			0,6 + 1,75 + 1,75 + 1,17 + 1,17 + 1,17 + 1,17 + 1	m	9,780	
					RAZEM	9,780
137 d.1.2.3	analiza indywidualna		Demontaż, dostawa i montaż nowych parapetów okiennych	m		
			1 * 18 + 1,3 + 2,5 * 6	m	34,300	
					RAZEM	34,300
138 d.1.2.3	analiza indywidualna		Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi ramowych ze zwiększoną odpornością na wilgoć wraz z ościeżnicami i klamkami - kolorystyka i styl uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
139 d.1.2.3	analiza indywidualna		Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych EI60	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
140 d.1.2.3	analiza indywidualna		Demontaż istniejącej ścianki oddzielającej klatkę schodową i montaż nowej ścianki przeciwpożarowej EI60 z drzwiami EI30	m		
			2,54	m	2,540	
					RAZEM	2,540
141 d.1.2.3	analiza indywidualna		Budowa ścianki PVC przeciwpożarowej oddzielającej HOLL i salę SI z PVC EI30 wypełnionej ze szkła z częściowym ograniczeniem widoczności poprzez zastosowanie okleiny mlecznej ażurowej wraz z drzwiami przeszkłonymi PVC EI30	m		
			7,89 + 0,55	m	8,440	
					RAZEM	8,440
142 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż umywalki wraz z armaturą ze stali nierdzewnej i odpływem wraz z syfonem oraz dedykowanej do niej szafki podumywalkowej wykonanej z płyty meblowej mdf odpornej na wilgoć	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
143 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy gastronomicznej ze stali nierdzewnej	m		
			1,7 + 1,5	m	3,200	
					RAZEM	3,200
144 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafek z blatem roboczym	m		
			1,2 + 1,57 + 0,67	m	3,440	
					RAZEM	3,440
145 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja pieca konwekcyjno-parowego z podstawą pod pieco specyfikacji technicznej: wym: 850x804x842mm; napięcie 3 NAC 400V; inteligentny, gotowy do pracy w sieci system do gotowania z trybami drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, desery, dodatki, warzywa, wypieki i wykańczanie a także z procesami smażenia, gotowania, pieczenia i grillowania - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
146 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja kotła warzelnego przechylnego elektrycznego 30l - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	szt		

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
147 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i instalacja kotła warzelnego blokowego elektrycznego 80l - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
148 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stołu jezdnego z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 1500x700x850mm - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
149 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż bemału jezdnego - wózek do wydawania potraw, jezdny, ogrzewany na sucho o wymiarach 650x1200x855mm - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
150 d.1.2.3	analiza indywidualna		Przeniesienie, montaż i podłączenie zlewozmywaka ze zmywalni wraz z zamontowaniem podzlewowego separatora tłuszczu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
151 d.1.2.3			Przeniesienie, montaż i podłączenie istniejącej kuchni gazowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
152 d.1.2.3	analiza indywidualna		Przeniesienie, montaż i podłączenie istniejącej patelni gastronomicznej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
153 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostarczenie wyposażenia kuchni: trzech pojemników gastronomicznych 25,6l wraz z pokrywami, pięciu blach do smażenia i pieczenia z powłoką o wymiarach 325x530mm, szatkownicy do warzyw wraz z zestawem tarcz do szatkownicy, sześciu pojemników ze stali nierdzewnej 325x265mm wraz z pokrywami i uszczelkami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
154 d.1.2.3	analiza indywidualna		Wymiana windy towarowej na taką typu "Double Decker" (dwie kabiny w jednym szybie: górna na czyste, dolna na brudne) oraz zamknięcia EI60	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
155 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stołu załadowczego ze stali nierdzewnej do zmywarek ze zlewem bez półki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
156 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa, montaż i podłączenie zmywarki kapturej z wyparzarką - przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
157 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stołu wyładowczego ze stali nierdzewnej do zmywarek z półką	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
158 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafy gastronomicznej przelotowej	m		
			1,21	m	1,210	
					RAZEM	1,210
159 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż zabudowy meblowej wydzielającej strefę xero - uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
160 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż biurka z fotelem ergonomicznym przeznaczonym dla opiekunów - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
161 d.1.2.3			Dostawa i montaż mobilnej ściany składanej	m		
			3,49	m	3,490	
					RAZEM	3,490
162 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż regałów z półkami zamkniętymi o wysokości do sufitu - kolorystykę i ostateczny wygląd uzgodnić z Zamawiającym	m		
			7 + 0,49 + 3,42 + 4,47 + 0,56 + 1,62 + 1,47 + 1,64 + 1,52	m	22,190	
					RAZEM	22,190
163 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż siedzisk pod oknami - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			2,47 * 6	m	14,820	
					RAZEM	14,820
164 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż rolet okiennych typu plisy - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m2		
			1,06 * 6 + 4,86 * 6	m2	35,520	
					RAZEM	35,520
165 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż miski ustępowej dostosowanej dla dzieci wraz z dedykowaną spluczką	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
166 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż umywalki dwustanowiskowej typu "korytko" przeznaczonej dla dzieci wraz z dedykowaną armaturą i syfonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
167 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i wklejenie w glazurę lustra na wysokości dostosowanej dla dzieci	m2		
			1 * 0,8	m2	0,800	
					RAZEM	0,800
168 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż środka higieniczne zamykanej na kluczyk z płyty meblowej mdf wodoodpornej o wysokości do sufitu - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			1,91 + 1 + 1,12 + 1,6	m	5,630	
					RAZEM	5,630
169 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostarczenie i montaż blatu na wysokości 45cm z dwoma krzesłkami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
170 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż kontenerków mobilnych na kółkach - wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym	m		
			2,38	m	2,380	
					RAZEM	2,380
171 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż lustra na całej szerokości ściany (pomieszczenie nr 14) i wysokości 70cm z oświetleniem liniowym LED	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
172 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szafek wiszących zamkniętych z półkami na całej szerokości ściany (pom. 14) o wysokości do sufitu - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m		
			2,38	m	2,380	
					RAZEM	2,380

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż fotela tapicerowanego typu uszak - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
174 d.1.2.3	analiza indywidualna		Przeniesienie szafy wnękowej oraz biurka z fotelem z pom. 14 do pom. 15	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
175 d.1.2.3	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stojaka na piłki treningowe	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
176 d.1.2.3			Przygotowanie montażu pod huśtawkę w stropodachu oraz przeniesienie jej z sali na parterze	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
177 d.1.2.3	analiza indywidualna		Usprawnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratki wentylacyjnych na całej kondygnacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			INSTALACJE SANITARNE			
178 d.2	KNR 4-02 0230-05 analogia		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
179 d.2	S-215 0600-02		Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
180 d.2	S-215 0500-01		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
181 d.2	S-215 0500-06		Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
182 d.2	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
183 d.2	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
184 d.2	KNR 4-02 0235-05		Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
185 d.2	KNR 2-15 0112-02		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
			57	szt.	57,000	
					RAZEM	57,000
186 d.2	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a		Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - 12 pionopięter	p-p		
			12	p-p	12,000	
					RAZEM	12,000
187 d.2	KNR 4 0208-01		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			24,05	m	24,050	
					RAZEM	24,050

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.2	KNNR 4 0208-02		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			10,28	m	10,280	
					RAZEM	10,280
189 d.2	KNNR 4 0208-03		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			41,54	m	41,540	
					RAZEM	41,540
190 d.2	KNNR 4 0208-04		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			56,21	m	56,210	
					RAZEM	56,210
191 d.2	KNNR 4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			26	szt.	26,000	
					RAZEM	26,000
192 d.2	KNNR 4 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
193 d.2	KNNR 3 0305-01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
194 d.2	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP -2 i GP-4	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
195 d.2	KNR-W 2-15 0412-02 analogia		Zawory grzejnikowe termostaticzne	szt.		
			33	szt.	33,000	
					RAZEM	33,000
196 d.2			Montaż i instalacja urządzeń klimatyzacji - cztery jednostki zewnętrzne i osiem jednostek wewnętrznych każda o mocy 3,5kW	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
197 d.3	analiza indywidualna		Demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych z całego budynku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
198 d.3	analiza indywidualna		Demontaż i utylizacja istniejących gniazdek z całego budynku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
199 d.3	analiza indywidualna		Demontaż i utylizacja istniejących wyłączników z całego budynku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.3	KNNR 5 0404-08		Obudowy o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
201 d.3	KNNR 5 0407-01		Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B6A 30mA	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
202 d.3	KNNR 5 0407-01		Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10A 30mA	szt.		
			39	szt.	39,000	
					RAZEM	39,000

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.3	KNNR 5 0407-01		Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16A 30A	szt.		
			39	szt.	39,000	
					RAZEM	39,000
204 d.3	KNNR 5 0407-02		Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach B20/3	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
205 d.3	KNNR 5 0407-04		Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
206 d.3	KNNR 5 0406-01		Lampki kontrolne faz	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
207 d.3	KNNR 4-03 1011-05		Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
208 d.3	KNNR 5 0408-02		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
			92	szt.	92,000	
					RAZEM	92,000
209 d.3	KNNR 5 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
			250	szt.	250,000	
					RAZEM	250,000
210 d.3	KNNR 5 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
211 d.3	KNNR 5 0307-01 analogia		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
212 d.3	KNNR 5 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
213 d.3	KNNR 5 0307-02		Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
214 d.3	KNNR 5 0306-04		Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
215 d.3	KNNR 5 0307-03		Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
216 d.3	KNNR 5 0308-03		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
			33 + 38	szt.	71,000	
					RAZEM	71,000
217 d.3	KNNR 5 0308-05 analogia		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
			36 + 9 + 19	szt.	64,000	
					RAZEM	64,000
218 d.3	KNNR 5 0308-08		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.		

REMONT BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERCZEWO 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
219 d.3	KNNR 5 0308-01 analogia		Gniazdo internetowe	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
220 d.3	KNNR 5 0504-01		Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe zawieszane	kpl.		
			19 + 10 + 6	kpl.	35,000	
					RAZEM	35,000
221 d.3	KNNR 5 0501-01 analogia		Oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.		
			28 + 26	kpl.	54,000	
					RAZEM	54,000
222 d.3	KNNR 5 0204-01 analogia		Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym wraz z wykonaniem bruzd instalacyjnych	m		
			3750	m	3 750,000	
					RAZEM	3 750,000
223 d.3	KNNR 5 0204-04 analogia		Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym wraz z wykonaniem bruzd instalacyjnych	m		
			250	m	250,000	
					RAZEM	250,000
224 d.3	KNNR 5 0204-01		Kabel Ethernet kat. 6 UTP wraz z wykonaniem bruzd instalacyjnych	m		
			110	m	110,000	
					RAZEM	110,000
225 d.3	analiza indywidualna		Wkucie istniejących instalacji elektrycznych (oświetlenie ewakuacyjne i fotowoltaika)	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
226 d.3	KNNR 5 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
			4110	m	4 110,000	
					RAZEM	4 110,000
227 d.3	KNNR 5 0406-01 analogia		Montaż głównego wyłącznika prądu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
228 d.3	KNNR 5 0406-01 analogia		Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
229 d.3	KNNR 5 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			199	pomi ar	199,000	
					RAZEM	199,000
230 d.3	KNNR 5 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			55	pomi ar	55,000	
					RAZEM	55,000
231 d.3	KNP 18 1301-01.03 analogia		Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000