
PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:50
542
482
45
15
2515
3390
3390
3310
1525
SZK
D1
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU – KRATOWNICE STALOWE
systemowy profil sufitu podwieszonego 190
200
200
200
200
200
200
200
systemowy profil sufitu podwieszonego 190
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA
ST1
ST1
ST1
D2
POZ.1.1 IPE360
BELKA STALOWA; spód:+4.37
+4.37
+4.20
+3.80
+3.25
+2.84
+2.80
+2.05
SZ1
SZ1
SC1
SF1
obrzeże betonowe krawężnik 8x30x100cm
opaska szerokości 50cm
obrzeże betonowe krawężnik 8x30x100cm
opaska szerokości 50cm
480
273
832
1580
433
3862
3832
3856
±0.00
±0.00
–0.10
–0.20
POSADZKA ISTNIEJĄCA
POSADZKA ISTNIEJĄCA
"A"
"A"
370
385
735
350
335
284
704
390
od ±0.00 do –0.80
od ±0.00 do –0.80
SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z ETA
STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 15cm–GRAFIT
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.–WAP.
SC1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ
TYNK PYŁOWY–MOZAIKOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO POZIOMU TERENU
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12cm XPS 300, O WSPÓŁ. =0,036
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BEZPOROWO-ZLANKOWA MASA BITUMICZNA
NP. DYSPERSYJNE 2mx2 DO WYSOKOŚCI 30cm NAD POZIOM TERENU
RAPOWKA CEMENTOWA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.–WAP.
SF1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – FUNDAMENTOWA
NP. DYSPERSYJNE 2mx2 DO POZIOM TERENU
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12cm XPS 300, O WSPÓŁ. =0,036
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BEZPOROWO-ZLANKOWA MASA BITUMICZNA
NP. DYSPERSYJNE 2mx2 DO WYSOKOŚCI 30cm NAD POZIOM TERENU
RAPOWKA CEMENTOWA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.–WAP.–WYGŁADZONY GIPSEM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.–WAP.–WYGŁADZONY GIPSEM
SZK ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOMINOWA
ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z ETA
STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 5cm–GRAFIT
ISTNIEJĄCA KOMINY
UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE, W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB BŁĘDNE MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.
ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE
ŚCIANA ISTNIEJĄCA
747/2025
±0.00= zgodnie ze stanem istniejącym posadzki
SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:25
obrzeże betonowe, krawężnik betonowy 8x30x100cm na ławie betonowej B15 na podsypce cement.–piaskowej
kostka betonowa szerokości 50cm
podsypka cem.–piaskowa
ława betonowa 28x15cm
podsypka piaskowa
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
SZARY GRAFITOWY
PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C–12/15 (B15) GR. 10cm
ZBROJENIE MECHANICZNE
GRUNT KAT. G1 LUB WYMIENIONY NA GRUNT
PRZECIĘTY ZAGĘSZCZONY DO Is=0,98
D1 DACH
BLACHA TRAPEZOWA Z FILCEM ANTYKONDENSACYJNYM W KOLORZE GRAFITOWYM
ISTNIEJĄCA ŁATY STALOWEJ DRÓWNIANE
ISTNIEJĄCY WIĄZAR STALOWY/KROKWIE DREWNIANE
D2 DACH – PAS DOLNY KRATOWNICY
PŁYTA OSB 25mm – NA KOMUNIKACJI / REWIZJI / PODŁOGA TECHNICZNA
WEŁNA MINERALNA PO PODŁOGACH DOLNYM gr.2x15cm O WSPÓŁC.=0,035
STELAŻ STALOWY DO PŁYT G=K 6cm
PAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA DO PODDASZY
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm
SUFIT SYSTEMOWY OMEGA NA REJONIZIE STALOWYM OCYNKOWANYM, ZABEZPIECZONY DO CZĘŚCI NIEROZPRZESTRZENIANA OGNIA
ST1 STROP
PŁYTA OSB 25mm – NA KOMUNIKACJI / REWIZJI / PODŁOGA TECHNICZNA
WEŁNA MINERALNA gr.2x15cm O WSPÓŁC.=0,035
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH
1 ZAKŁADANO WYKONANIE W NINIEJSZYM PROJEKCIE ROBÓT, TJ. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ WAŁCIWE WYSOKOŚCIOWE ZESPOŁY POD NADZOREM WŁAŚCIWEGO KIEROWNIKA BUDOWY.
W ZAPEWNIONYCH WYKONAWSTWO NA BUDOWIE WAŁCIWY KONTROLOWAĆ DOSTARCZANE ZAŁADUNKI, A TAKŻE WYKONYWANIE ZAPRAWY.
JAKOŚĆ ROBÓT MUSI KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NADZÓR NAD WYKONAWSTWEM.
ZAPRAWA MUSI BYĆ PRZYGOTOWANA W MASZYNIE GDZIEŻ ROBOTY ZWIĘKSZONYCH W POŁĄCZENIACH KONIECZNY ODPOWIEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
2 ŚCIANY NOŚNE MUROWANE NA ZAPRAWIE Z WAPNIA, JEŻELI NIE MOŻNA UNIKNĄĆ BRUZD POZWOLI I WAŁCIWOŚCI BRUZDY ZALEGA SIĘ SYSTEMOWE W 1/6 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIETLE POD LUB NAD STROPEM, A CAŁKOWITA ICH SZEROKOŚĆ POMIENIA BYĆ WIĘKSZA NIŻ MAKSYMALNY WYMIAR POZWOLI W PKT 21, ZAWIESZONEGO W PKT 22 WE NORMY.
ZAPOZWOLENIE WYMIARY BRUZD POZWOLI I WIĘCEJ OKREŚLONE W TABELCY 23 WE NORMY.
3 ŚCIANY KOLEJNE PRZYSTĘPUJĄCE WAŁCZY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH I POZIOMYCH. WŁAŚCIWOŚĆ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WAŁCZY POŁĄCZYĆ W POZIOMIE STROPÓW WEDŁUG ZELBETOWYM.
3 NA PRZYKŁADU KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH. WŁAŚCIWOŚĆ ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE W ZGWAŁCI NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4 ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE WAŁCZY ODDZIELYWAĆ OD STROPÓW PODSTAWOWĄ SZCZELINĄ, KTÓRA SZCZELINĘ WAŁCZY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.
Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkłen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
6. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrfontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niescistości.
7. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – cześć konstrukcyjna (konstrukcja – projekt budowlano–wykonawczy).
10. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
12. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną
obiekt, adres, tytuł
Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej.
inwestor
Gmina Gizałki,
ul. Kaliska 29, 63-308 Gizałki
biuro
PAXBUD INVEST Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Słonecznej 1, 64-600 Bogdanowo, Prezes Zarządu Martin Modlawski
projektował / sprawdził — nr uprawnień — podpis
projektant
konstrukcyjna: mgr inż. Krzysztof Klimek — WKP/0068/POOK/16
architektoniczna: mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarski — OKK/0469/POZ/2020
nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT
nr rys.: A+K-05
faza | branża | skala | data
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA | PT / PW | 1:50 | 12.2025
67