



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku	O1	O2	
Oznaczenie graficzne			
WYGLĄD / PODZIAŁ OKNA USTALIĆ NA BUDOWIE Z INWESTOREM			
Wymiary w św. otworu [cm]	HZ	120 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	120 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	Sz	115 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	120 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	Ho	118 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	118 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	So	113 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	118 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Parter	2	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	3 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Poddasze	0	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	0 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość sztuk (razem)	2	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	3 BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
ilość komór szklenia / ilość komór profilu	min.3/min.7	min.3/min.7	
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]	min.0.60/min.0.80	min.0.60/min.0.80	
Kolor	RAL 9010 (biały)	RAL 9010 (biały)	
Uwagi	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH, O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h	PVC OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH, O STRUMIENIU PRZEPŁYWU MIN. 25m3/h	

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
I ZACHOWAĆ WYGLĄD OKOIEŃ ISTNIEJĄCYCH

UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU
NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY
BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKNTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI
NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY
PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

ŚCIANKI DZIAŁOWE
ISTNIEJĄCE

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

747/2025

±0.00= zgodnie ze stanem istniejący/m posiadzki

obiekt, adres, tytuł	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej.		
Investor:	Gmina Gizaki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizaki		
Biurow:	PAXBUD INVEST Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Stonecznej 1, 64-600 Bogdanowo, Prezes Zarządu Marcin Modawski		
projektował / opracował:	nr uprawnień:	podpis:	
projektant:			
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klinek	WKP/0049POOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKKdUpB/27/2005	

nazwa rysunku:				nr rys.:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -PROJEKT				A+K-08
branża:	tytuł:	skala:	data:	70
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT / PW	----	12.2025	