



- ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej gr. 30cm
- w poziomie pasa dolnego kratownicy i na strdach
- montaż blachy trapezowej z filcem antykondensacyjnym
- montaż instalacji ogdornowej na dachu:
 - * montaż złączek skręcanych
 - * montaż pionów
 - * montaż drutu Ø8
 - * montaż pionów przy kominach
 - montaż opierzeń
 - montaż orynnowania
 - docieplenie systemowe kominów z tynkiem + opierzenia

ZESTAWIENIE STALI												
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DEW.GOSĆ STALI	GATUNEK STALI	UCZBA SZTUK	DL. RAZEM [m]	MASA JEJN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEJN [m ²]	POLE 1 ELEM [m ²]	POLE RAZEM [m ²]
1.1	1	ØPE 360	12360.0	SI35	7	86.52	57.10	705.76	4940.29	1.35	16.72	117.07
		OGÓŁEM							4940.29			117.07
		WYKONAĆ: x 1							4940.29			117.07

PRZED ZAMÓWIENIEM DŁUGOŚĆ BELKI SPRAWDZIĆ BEZWZGLĘDNIE NA BUDOWIE

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU
NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY
BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
W WYPADKU JAKIKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI
NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY
PRZEKAZAĆ TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.

☐ ŚCIANA ISTNIEJĄCA

±0.00= zgodnie ze stanem istniejącym posadzki

obiekt, adres, typ

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej.
w miejscowości Kolonia Ostrowska 20A,
położonej na działce nr 108 / 4, obręb Kolonia Ostrowska, 63-308 Gizaki.

investor:
Gmina Gizalki,
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizalki

biuro:
PAXBUD INVEST Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Słonecznej 1
64-600 Bogdanowo, Prezes Zarządu Marcin Modlowski

projektował / opracował:		nr uprawnień:

projektant	mgr inż. Maja Burzyska	WKPi0138/PWCS/17

nazwa rysunku:		

branža:	faza:	skala:	data:

IS/05