

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane						Zjazdy istniejące			
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Opornik 12x25cm	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m	m²	m			m²	materiał	m
Odcinek A-B												
Z1	0+055,00	L	1,90	4,00	1:1	9,8	k. bet	5,8	bet.	12,00		
Z2	0+056,00	P	3,00	4,00	1:1	14,4	k. bet	7,3	-			
Z3	0+080,10	P	5,00	5,00	R=5,0m	35,9	k. bet	20,7	-			
Z4	0+097,10	P	3,00	4,00	1:1	14,2	k. bet	7,2	-			
Z5	0+123,20	P	2,90	4,00	1:1	14,1	k. bet	7	-			
Z6	0+152,50	P	2,90	4,00	1:1	14,0	k. bet	7	-			
Z7	0+161,60	P	2,90	4,00	1:1	13,8	k. bet	7	-			
Z8	0+199,50	P	2,85	4,00	1:1	13,7	k. bet	7	-			
Z9	0+229,50	L	1,80	4,00	1:1	9,5	k. bet	4,9	k.b	19,00	12x25	18,0
Odcinek C-D												
Z10	0+032,90	P	2,30	4,00	1:1	11,3	k. bet	5,8	-			
Z11	0+045,70	P	2,40	4,00	1:1	11,8	k. bet	6	-			
Z12	0+081,40	P	3,80	4,00	1:1	17,3	k. bet	3,4	-			
Z13	0+123,40	P	1,60	4,00	1:1	8,5	k. bet	4,4	-			
Z14	0+134,50	L	3,80	4,00	1:1	14,7	k. bet	7,6	-			
Z15	0+150,20	P	1,70	4,00	1:1	9,1	k. bet	4,7	-			
Z16	0+164,40	P	3,80	5,00	R=4,0m	30,7	k. bet	19,7	-			
Z17	0+176,40	P	2,40	4,00	1:1	12,0	k. bet	6,0	-			
Z18	0+086,40	P	2,50	4,00	1:1	12,1	k. bet	6,1	-			
SUMA			50,55	74,00	-----	266,9	-----	137,59	-----	31,00	-----	18,0

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej kolorowej -	266,90
Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem	0,00
Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem	0,00
Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem	137,59
Rozbiórka nawierzchni betonowej -	12,00
Rozbiórka nawierzchni k. betonowej -	19,00
Rozbiórka oporników betonowych 12x25 cm na ławie bet. z oporem	18,00
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm	0