

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+006,00	5÷17	6,00	45,51	
2	0+006,00 ÷ 0+315,30	5,00	309,30	1546,50	
3	0+315,30 ÷ 0+325,77	5÷21,3	10,47	78,73	
Odcinek C-D					
6	0+002,76 ÷ 0+011,79	5÷17,3	9,03	62,02	
7	0+011,79 ÷ 0+059,20	5,00	47,41	237,05	
	0+059,20 ÷ 0+086,18	7,90	26,98	174,17	
7	0+086,18 ÷ 0+210,86	5,00	124,68	623,40	
SUMA		-	533,87	2767,38	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32,5 gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+006,00	5÷17	6,00	45,51	
2	0+006,00 ÷ 0+315,30	5,00	309,30	1546,50	
3	0+315,30 ÷ 0+325,77	5÷21,3	10,47	78,73	
Odcinek C-D					
6	0+002,76 ÷ 0+011,79	5÷17,3	9,03	62,02	
7	0+011,79 ÷ 0+059,20	5,00	47,41	237,05	
	0+059,20 ÷ 0+086,18	7,90	26,98	174,17	
7	0+086,18 ÷ 0+210,86	5,00	124,68	623,40	
SUMA		-	533,87	2767,38	-----

LP	km	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C _{3/4} gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+006,00	5,54÷17	6,00	45,51	
2	0+006,00 ÷ 0+315,30	5,54	309,30	1713,52	
3	0+315,30 ÷ 0+325,77	5,54÷21,3	10,47	78,73	
Odcinek C-D					
6	0+002,76 ÷ 0+011,79	5,54÷17,3	9,03	62,02	
7	0+011,79 ÷ 0+059,20	5,54	47,41	262,65	
	0+059,20 ÷ 0+086,18	12,44	26,98	174,17	
7	0+086,18 ÷ 0+210,86	5,54	124,68	690,73	
SUMA		-	533,87	3027,33	-----