

Numer referencyjny: PS.271.1.2026

Sadowie, dnia 19.02.2026 r

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap III” oraz wymiana nawierzchni utwardzonej przy budynku OSP w Biskupicach

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej są podłoża z betonu C15/20 gr. 15cm a nie występują w przedmiarze robót. Czy dodać podłoża z betonu C15/20 gr. 15cm do wyceny?

Odpowiedź:

Tak, należy dodać podbudowę z betonu C15/20 gr.15cm.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji projektowej jest posadzka z betonu gr. 30cm a w przedmiarze robót jest posadzka z betonu o gr. 15cm. Którą wartość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem należy przyjąć gr.30cm

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej jest wywiewka dachowa wentylacyjna 1szt a w przedmiarze robót są wywiewki dachowe wentylacyjne 8szt. Którą ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy zamontować 8szt wywiewek dachowych.

Pytanie nr 4:

Czy w instalacji fotowoltaicznej ma być zainstalowany wyłącznik p.poż. czy optymalizatory?

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna musi posiadać wyłącznik p.poż. oraz optymalizatory przy każdym panelu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający ma uzgodniony projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą p.poż.?

Proszę o zamieszczenie tych uzgodnień.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 19.02.2026 r. zamieszcza uzgodnienia p.poż.