

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI:	ul. Piaskowa 9 m 19, Warszawa
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa, Bema 70
BRANŻE:	sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
sanitarna	Joanna Nowakowska-Gmyrek
DATA OPRACOWANIA:	2025-08-22

Wymiana urządzeń sanitarnych: Br z kabiną, WC kompakt. Umycie ZI, ponowne zamontowanie, wymiana szafki. Umycie umywalki (demontaż, montaż, wymiana syfonu i silikonu).

WYKONAWCA:	INWESTOR:	Zatwierdził
Data opracowania	Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia
2025-08-22		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wod-kan			
1 d.1	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - do pralki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - do SPŁUCZKI WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - do baterii	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii stojących-ZI, Um	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej, natrysk przesuwny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 0-35 0123-01 analogia	Wymiana brodzika z kabiną i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Umycie umywalki porcelanowej wymiana wsporników, silikonu i syfonu z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki z blachy na szafce. UMYCIE I ZAMONTOWANIE POZOSTAWIONEGO W LOKALU ZLEWOZMYWAKA, WYMIANA SZAFKI.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - zlewozm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową- Pr, ZI	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,4	m m	0,400	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,400
11 d.1	KNR-W 4-02 0237-03 analogia	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,5	m m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową na 'Kompakt' wraz z zaworem i przył. elastycznym.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		prace towarzyszące			
14 d.2	KNNR 4 0418-01 analogia	Mycie grzejników	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu, materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		1,15	m3	1,150	
				RAZEM	1,150
16 d.2	kalkulacja własna	utyliczacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000