
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NOWEJ TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA I PIĘTRZE - ROBOTY
KWALIFIKOWANE
ADRES INWESTYCJI : 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
INWESTOR : Powiat Prudnicki
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Kowalski
DATA OPRACOWANIA : 22.12.2025

Stawka roboczogodziny : zł

Poziom cen : 1V kw. 25

Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.12.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
2	KNR-W 4-01 0346-03 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z tynkami i okładzinami ceramicznymi	m2	19.44		
3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	7.84		
4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7.84		
5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	38.88		
6	KNR-W 4-01 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.2		
7		Wywóz, składowanie i utylizacja odpadów z budowy	m3	4.859		
	cena zakładowa					
8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2	12.37		
9	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	12.37		
10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	7.84		
11	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	7.84		
12	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	7.84		
13	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2	7.84		
14	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2	7.84		
15	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	17.44		
16	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	17.44		
17	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	17.44		
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	5.23		
19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	5.23		
20	kalk. własna	Dostawa i montaż ościeżnic regulowanych 120-140 mm, osadzenie skrzydeł drzwiowych ("90") z nawiewnikiem (podcięcie wentylacyjne) wraz z montażem kompletu okuć i zamków oraz regulacją skrzydeł	kpl.	1		
21	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2	4.68		
22	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych, ceramicznych	m	1.5		
23		Dostawa i montaż systemowej ścianki ze skrzydłem drzwiowym o wym 80x200 cm do wc i kompletem okuć	m2	2.42		
	cena zakładowa					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: