



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

RR.271.06.2.2026.MA.

Ustka, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Zamawiający:

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
NIP: 839 00 30 153
Tel. (059) 814 60 44 do 46
Fax.: (059) 814 42 57

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym Art. 275 pkt. 1 (bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Budowa ulicy Siennej w Przewłocze wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i przebudową kolidującej infrastruktury

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2026)

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

1. Proszę o potwierdzenie, że do wykonania kanalizacji deszczowej nie można zastosować włączów zwężek jako zwieńczenie studni betonowych i należy zastosować pierścienie odciążające wraz z pokrywami.

Odp. Zamawiającego: Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o rozwiązania ujęte w projekcie. Projekt obejmuje studnie bez zwężeń wraz z pierścieniem odciążającym.

Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji w porozumieniu i za zgodą Inspektora Nadzoru.

2. Prosimy o załączenie opisu technicznego do projektu technicznego dotyczącego branży sanitarnej.

Odp. Projekt techniczny (opis techniczny) branży sanitarnej w załączeniu.

3. Proszę o potwierdzenie, że wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej muszą posiadać osadnik 1,0m. Czy możliwe jest zastosowanie wpustów drogowych o osadniku 0,5m?

Odp. Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o rozwiązania ujęte w projekcie.

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji w porozumieniu i za zgodą Inspektora Nadzoru.

4. Prosimy o doprecyzowanie i podanie wymiarów koszy gabionowych, z jakich elementów mają być łączone w całość, grubości drutu do gabiony, wielkość oczek koszy itp. Na podstawie podanych m2 trudno wycenić dany materiał.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć materace gabionowe o grubości 20 cm, wykonane z siatki stalowej z drutu ocynkowanego o średnicy min. 2,2 mm oraz o oczkach dostosowanych do wypełnienia kamieniem odpornym mechanicznie i mrozoodpornym o granulacji nie mniejszej niż 50 mm. Elementy należy łączyć drutem wiązałkowym, zszywkami lub innymi łącznikami dopuszczonymi przez producenta systemu – z materiału jak kosze. Wymiary poszczególnych elementów należy dobrać do geometrii rowu, przyjmując moduły systemowe o długości 2,0–6,0 m i szerokości 1,0–2,0 m. Materace powinny posiadać przegrody poprzeczne rozmieszczone systemowo, nie rzadziej niż co 1,0 m. Dopuszcza się stosowanie systemowych rozwiązań dostępnych na rynku, spełniających powyższe wymagania.

5. W przedmiarze branży sanitarnej nie została ujęta pełna wymiana gruntu. Prosimy o informację czy ma zostać wykonana pełna wymiana gruntu?

Odp. Prace należy wykonać zgodnie z zapisami projektu tj:

Rury kanalizacyjne pełne należy układać na 20 cm zagęszczonej podsypce piaskowej, a po ułożeniu i próbie szczelności obsypać warstwą ochronną z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka wymaga starannego zagęszczenia ubijakami ręcznymi z obu stron przewodu. Obsypanie i ubijanie wykonać warstwowo. Do zasyпки wykopu należy stosować grunt rodzimy. Zasypkę prowadzić warstwami o grubości 30 cm z zagęszczeniem mechanicznym, aż do osiągnięcia stopnia zagęszczenia $I_s = 0,98$ pod nawierzchniami drogowymi. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. stopni zagęszczenia, grunt rodzimy należy zastąpić piaskiem.

Rury GRP należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. Podłoże (podsypkę) należy ułożyć na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewnić odpowiednie podparcie. W przypadku występowania gruntów słabonośnych, sposób przygotowania dna wykopu przed ułożeniem podłoża wg. opracowania konstruktora. Podłoże powinno mieć grubość 150 mm pod rurą oraz 75 mm pod łącznikiem. Do wykonania podłoża i zasyпки w strefie rury należy użyć gruntu zasykowego o dobrym uziarnieniu, charakteryzującym się dobrą zagęszczalnością (żwir, kliniec, kruszywo łamane 2-16). Wskaźnik zagęszczenia wg Proctora powinien wynosić $I=98\%$, by zapewnić rurze podparcie na całej długości i nie dopuścić do spoczywania rury na łącznikach, podłoże musi być podkopane w miejscu każdego połączenia. Po zakończeniu montażu połączenia strefa łącznika musi być mocno podsypana i obsypana. Przed rozpoczęciem wykonywania obsypek bocznych należy symetrycznie po obu stronach rury wykonać

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

podsyпки w pachwinach (czyli w obszarze między podłożem a spodem rury) i mocno zagęścić by nie pozostawić pustych przestrzeni.

Po posadowieniu rur na podłożu należy przystąpić do zasypywania rur do 30 cm ponad sklepienie rury. Zasypywanie rur należy wykonać warstwowo o grubości warstw nie większych niż 150-200 mm, używając gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotności, charakteryzującym się dobrą zagęszczalnością z jednoczesną kontrolą czy nie wystąpiło wyparcie rury w kierunku pionowym. Wskaźnik zagęszczenia wg Proctora powinien wynosić $I=98\%$. Po wykonywaniu zasypki rury do wysokości 30 cm ponad sklepienie, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy robotach zanikających i ulegających zakryciu, należy sprawdzać stopień zagęszczenia każdej warstwy zasypki.

6. W przedmiarze branży sanitarnej nie zostało ujęte odwodnienie wykopów. Czy w razie konieczności zastosowania igłofiltrów roboty te będą potraktowane jako roboty dodatkowe?

Odp. Zastosowanie igłofiltrów należy potraktować jako roboty dodatkowe

7. Ze względu na brak projektu technicznego opisu branży sanitarnej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp. Ze względu na specyfikę pytań termin składania Ofert zostaje przesunięty tj. składanie do dnia 24.04.2026r. godz. 09:00, otwarcie 09:30.

8. Ze względu na rozbieżności między projektami prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć projekty techniczne.

Odp. W przypadku rozbieżności - do wyceny należy przyjąć projekty techniczne.

9. Ze względu na to iż PZT w pdfie nie jest w skali prosimy o dołączenie plików dwg w celu możliwości zweryfikowania ilości z przedmiarów

Odp. Pliki w załączeniu.

10. Pozycja nr 6 przedmiar branża drogowa przedmiar branża drogowa, dotyczy rozbiórki kostki brukowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej, zaznaczony fragment ma 60m² a nie 13m². Prosimy o weryfikację.

Odp. Rozbiórka nawierzchni wraz z konstrukcją obejmuje obszar do wykonania sieci kanalizacji deszczowej. Oznaczony w projekcie obszar przewidziano do regulacji po odtworzeniu konstrukcji drogowej.

11. Prosimy o potwierdzenie, że należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę rurą dwudzielną 110PS w ilości 400mb.

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

Odp.: Istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz teletechniczną należy zabezpieczyć w śladzie projektowanych ciągów jezdnych zgodnie z projektem budowlanym.

12. Czy wzmocnienia podłoża na odcinku drogi S1 i W1 mają również zostać wykonane na zjazdach i zatokach.

Odp.: Wzmocnienia nie obejmują zjazdów.

12. Prosimy o informację, że wykonawca ma uwzględnić w wycenie odsadzki na wbudowywanych warstwach, przedmiar tego nie uwzględnia.

Odp.: Wykonawca musi uwzględnić w wycenie odsadzki konstrukcyjne.

13. Czego dotyczy pozycja z przedmiaru branży drogowej nr 11 Wykonanie nasypów. Prosimy o wskazanie miejsc w których te nasypy mają zostać wykonane.

Odp.: Pozycja 11 przedmiaru branży drogowej dotyczy wykonania nasypów w obrębie poboczy, jako uzupełnienie po korytowaniu do projektowanych rzędnych poboczy.

14. Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienia konstrukcji jezdni S1,1 i P1 P2 należy dokonać na całym odcinku.

Odp.: Projekt przewiduje wzmocnienie konstrukcji na całym odcinku.

15. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar jest tylko pomocniczy a wyceny należy dokonać na podstawie zawartej dokumentacji.

Odp.: Przedmiar jest elementem pomocniczym.

16. Prosimy o informację czy Inwestor będzie pobierał opłatę za zajęcia pasa drogowego.

Odp.: Zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (oraz opłata) wymagane jest na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

17. W przedmiarze do wykonania jest 340 oporników, po weryfikacji ilości z projektu wychodzi 480mb opornika do wykonania. Prosimy o weryfikację.

Odp.: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć zakres oraz ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

18. Prosimy o informację, że do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy z pozycji przedmiaru 31,32,33 dotyczące regulacji istniejącej armatury (przedmiar branża drogowa). Prosimy o potwierdzenie że kręgi do studni betonowych mają być DN1200 i bez pierścieni odciążających.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy wskazane w pozycjach 31, 32 i 33 przedmiaru branży drogowej. Dla przedmiotowej regulacji nie przewiduje się stosowania

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

pierścienia odciażającego. Średnicę istniejącej studni należy przyjąć zgodnie ze stanem istniejącym, do potwierdzenia na podstawie wizji lokalnej, gestorem sieci, a ostatecznie w trakcie robót budowlanych.

19. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć pozycję nr 28 z kosztorysu branży drogowej dotyczącą humusowania i profilowania skarp.

Odp.: Zamawiający potwierdza że do wyceny należy przyjąć pozycję nr 28 z przedmiaru branży drogowej: „Profilowanie i humusowanie terenów płaskich i skarp wraz z wysiewem nasion traw gr. 5 cm”.

20. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości ogrodzenia zawarte w przedmiarze branży drogowej w pozycji nr 58 i 59.

Odp.: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć zakres oraz ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

21. W pozycji przedmiaru branży drogowej nr 56 ilość barier ochronnych N2W5 w ilości 81mb zgodnie z projektem do montażu jest 88mb. Prosimy o weryfikację.

Odp.: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć zakres oraz ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

22. Prosimy o weryfikację ilości kostki brukowej na wjazdach. Zgodnie z przedmiarem do wykonania jest 145m², wg obmiaru 152,6.

Odp.: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć zakres oraz ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

23. Czy Zamawiający dysponuje miejscem na złożenie urobku z korytowania.

Odp.: Zamawiający dysponuje miejscem do złożenia urobku z korytowania w obrębie sołectwa Przewłoka, na którego obszarze prowadzona będzie budowa.

24. Gdzie należy złożyć drewno z wycinki.

Odp.: Zamawiający dysponuje miejscem do złożenia drewna z wycinki w obrębie sołectwa Przewłoka, na którego obszarze prowadzona będzie budowa.

25. W nawiązaniu do zapisu w "Opisie technicznym" branży drogowej pkt. 3.6 Roboty ziemne, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku występowania gruntów miękkoplastycznych lub organicznych w podłożu uniemożliwiających osiągnięcie minimalnej nośności podłoża E₂=5MPa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe za doprowadzenie podłoża do zakładanej nośności E₂=5MPa. Dodatkowo, z uwagi na szeroki zakres i złożoność zadania inwestycyjnego, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.04.2026 r., co umożliwi nam rzetelne przygotowanie wyceny.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć zakres wynikający z dokumentacji projektowej. W przypad-

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

ku konieczności zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej w umowie przewidziana jest zmiana ceny. Z uwagi na wcześniejsze zażyczenia i konieczność dołączenia do postępowania przetargowego opisu technicznego do projektu technicznego branży sanitarnej oraz PZT w formacie dwg termin składania ofert został przesunięty.

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni z wykorzystaniem gruzu betonowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany materiałowe na etapie realizacji robót pod warunkiem spełnienia warunku, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, za zgodą projektanta i inspektora nadzoru.

27. W odniesieniu do wzmocnienia konstrukcji jezdni P1 i P2 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy z przekruszu betonowego wraz z określeniem wymagań jakościowych dla materiału (np. uziarnienie, nośność, zgodność z normami).

Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe na etapie realizacji robót pod warunkiem spełnienia warunku, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, za zgodą projektanta i inspektora nadzoru.

28. Zwracamy uwagę, że przedmiar robót nie obejmuje regulacji skrzynek gazowych. Prosimy o jego uzupełnienie lub potwierdzenie, że zakres ten należy uwzględnić w ofercie.

Odp.: Projekt nie zakłada regulacji skrzynek gazowych.

29. Proszę udostępnić uzgodnienie z gestorem sieci gazowej

Odp.: Uzgodnienie z gestorem zostało przeprowadzone na naradzie koordynacyjnej. Dokumenty zostały udostępnione do przetargu.

30. W przedmiarze robót nie uwzględniono odsadzek w podbudowach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Odp.: Przedmiar nie uwzględnia odsadzek. Przedmiar jest elementem pomocniczym. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniając odsadki w podbudowach.

31. Ilość krawężników/oporników ujęta w przedmiarze robót jest niższa niż wynika to z dokumentacji projektowej. Prosimy o weryfikację oraz korektę ilości.

Odp.: Przedmiar jest elementem pomocniczym. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej.

32. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych, stanowiącej podstawę do określenia bilansu mas ziemnych.

Odp. Dokumentacja techniczna nie zawiera odrębnej tabeli robót ziemnych. Zakres robót ziemnych oraz bilans mas ziemnych należy określić na podstawie dokumentacji projektowej – w tym na podstawie przekrojów poprzecznych projektu technicznego.

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

33. Zgodnie z uzgodnieniami ZUW prosimy o doprecyzowanie sposobu odkrycia istniejącego uzbrojenia – czy należy przewidzieć wykonanie odkrywek kontrolnych punktowych, czy odkrycie całych odcinków sieci.

Odp.: Należy przewidzieć wykonanie punktowych odkrywek kontrolnych istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego w obrębie budowy, w szczególności w miejscach zbliżeń i kolizji z projektowanymi robotami

34. W opisie kanalizacji deszczowej wskazano rury o różnych sztywnościach obwodowych (SN8 oraz SN12), natomiast na profilach brak jednoznacznego rozróżnienia. Prosimy o wskazanie, na których odcinkach należy stosować rury SN8, a na których SN12.

Odp. Zgodnie z projektem należy stosować rury SN8 (SDR34)

35. W dokumentacji wskazano konieczność wykonania studni z osadnikiem, natomiast rozwiązania te nie są jednoznacznie przedstawione na profilach.

Zgodnie z OPZ:

„Przejścia rur przez ściany studni – szczelne, z zastosowaniem tulei PVC-U z uszczelkami gumowymi. W studniach Dp5, Dp8, Dp11, Dp15, Dp20, Dp23, Dp27, Dp29 należy wykonać osadniki o wysokości $H_{min} = 0,50$ m. Osadniki w studniach należy regularnie opróżniać z piasku, nie dopuszczając do ich całkowitego wypełnienia.”

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy studnie należy wykonać zgodnie z powyższym opisem, czy zgodnie z profilami.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć rozwiązania zawarte na rysunkach technicznych

36. W dokumentacji wskazano zastosowanie separatora, jednak brak jego ujęcia w części rysunkowej. Zgodnie z OPZ:

„W związku z powyższym, aby wyeliminować zanieczyszczenia wód przed wylotem wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rowu stosuje się studnię z osadnikiem wraz z wysokosprawnym separatorem z osadnikiem ESL-ZH 15/150/3000 (lub inny równoważny).” Prosimy o wyjaśnienie zapisu. Projekt KD nie przewiduje budowy separatora.

Odp.: Projekt nie przewiduje budowy separatora oraz wylotu kanalizacji deszczowej.

37. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków dla kanałów Ktu i Ktp.

Odp.: W opisie zagospodarowania terenu pkt 4.2 znajduje się szczegółowy opis projektowanego kanału technologicznego wraz z rysunkiem przekroju. W ramach KTp obejmuje dodatkowo rurę osłonową na rury światłowodowe oraz wiązki mikrorur.

39. Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 6 umowy dotyczącego obowiązku uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót, w szczególności wskazanie, jakie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia leżą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek Wykonawcy dotyczy uzyskania dokumentów i uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z dokumentacji projektowej i



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

uzgodnień branżowych, niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót. Dokumenty formalnoprawne stanowiące podstawę realizacji inwestycji pozostają po stronie Zamawiającego

40. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów materacy gabionowych oraz kamienia do ich wypełnienia (rodzaj siatki, zabezpieczenie antykorozyjne, frakcja i odporność kamienia).
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć materace gabionowe o grubości 20 cm, wykonane z siatki stalowej z drutu ocynkowanego o średnicy min. 2,2 mm oraz o oczkach dostosowanych do wypełnienia kamieniem odpornym mechanicznie i mrozoodpornym o granulacji nie mniejszej niż 50 mm. Elementy należy łączyć drutem wiązałkowym, zszywkami lub innymi łącznikami dopuszczonymi przez producenta systemu – z materiału jak kosze. Wymiary poszczególnych elementów należy dobrać do geometrii rowu, przyjmując moduły systemowe o długości 2,0–6,0 m i szerokości 1,0–2,0 m. Materace powinny posiadać przegrody poprzeczne rozmieszczone systemowo, nie rzadziej niż co 1,0 m. Dopuszcza się stosowanie systemowych rozwiązań dostępnych na rynku, spełniających powyższe wymagania. Kamień powinien charakteryzować się nasiąkliwością nie większą niż 2%, ubytkiem masy po badaniu mrozoodporności nie większym niż 5% oraz odpornością na rozdrabnianie Los Angeles $LA \leq 50$

41. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą montażu rury osłonowej na przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z dokumentacją:

„Należy zamontować rurę osłonową na przyłączy kanalizacji sanitarnej ks 160 w pasie projektowanej drogi w dz. nr 59/5.”

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wskazaną pozycję wraz z określeniem ilości.

Odp.: Przedmiar jest elementem pomocniczym. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej.

42. W związku z zapisami dotyczącymi utrzymania koryta rzeki Struga Ustka–Przewłoka prosimy o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje roboty utrzymaniowe w korycie rzeki (np. koszenie, usuwanie zatorów, naprawy skarp), a jeśli tak – o wskazanie zakresu i sposobu rozliczenia tych prac.

Odp. Utrzymanie obiektu budowlanego oraz koryta rzeki nie jest przedmiotem projektu.

43. W odniesieniu do regulacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy o potwierdzenie zakresu robót. Zgodnie z dokumentacją: „Istniejące uzbrojenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni.” W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy w ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć wymianę elementów na nowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie zakresu oraz ilości elementów do uwzględnienia w ofercie.

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

Odp.: Należy wymienić wszystkie pokrywy studni na D400 oraz wszystkie skrzynki zasuw na nowe. Zakres obejmuje projekt budowlany.

**Nowy termin składania ofert:
24.04.2026 r. do godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:30.**

Działając na podstawie przepisu art. 271 ust. 1, 2 oraz art 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż termin składania Ofert ulega zmianie tj. składanie **24.04.2026 r.** godz. 09:00, otwarcie godz. 09:30.

Wobec powyższego modyfikacji ulega pkt. 11.1, 13.3, 13.4 SWZ i otrzymują nowe brzmienie:

- 11.1. SWZ: *Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.05.2026 r.** (tj. 30 dni)*
 - 13.3. *Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **24.04.2026.** do godz. 09.00.*
 - 13.4. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.04.2026.** o godzinie 09.30.*
- oraz w ogłoszeniu o zamówieniu modyfikacji ulega: sekcja VIII pkt 8.1), 8.3) oraz 8.4) i otrzymują nowe brzmienie:
- 8.1.) *Termin składania ofert: 2026-04-24 09:00*
 - 8.3.) *Termin otwarcia ofert: 2026-04-24 09:30*
 - 8.4.) *Termin związania ofertą: do 2026-05-23*

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu przedkładam:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- projekt sanitarny (opis techniczny),
- plik-dwg.

*/-/ Wójt Gminy Ustka
Rafał Konon*

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl