



LEGENDA

- zawory nawiewne / wywiewne
- Wentylator kanałowy wywiewny
- Kłapa p.poż
- Tłumik
- Centrala went. nawiewna - podwieszana

LEGENDA OZNACZEŃ (ETYKIETY)

- kanały
- złączki kanałów
- terminale i akcesoria went.
- przewody elastyczne

UWAGI :

- Elementy Projektu nie sprezybowane w dokumentacji określają obowiązujące warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PN), instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z późn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi ją odpowiedzialność na Wykonawcę
- Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić należy przedstawić wcześniej do akceptacji nadzorczi autorskiemu i inwestorskiemu.
- Wszystkie wbudowane i zaopracowane w obiekcie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia, aprobaty techniczne, a wykonawca robót musi dać gwarancję ich odbioru przez właściwe organy oraz dopuszczenie obiektu do użytkowania.
- Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy) powinni sprawdzić, czy nie występują kolizje w usytuowaniu przewodów i urządzeń instalacyjnych, wszystkie widoczne i ukryte elementy powinny być określone i zaopracowane przez Inwestora przed montażem.
- Centrale wentylacyjne wyposażone w automatykę zasilającą - sterowniczą wraz z okablowaniem do urządzeń peryferyjnych oraz układem do sterowania nagrzewnicą, automatykę dostarcza dostawca centrali.
- Montaż centrali, automatyki i falkowników ma być zatwierdzony przez dostawcę centrali.
- W przypadku montażu kłap p.poż przed przegrodą budowlaną należy odciąć od kłapy do przegrody obudować zgodnie z jej wymaganiami p.poż.
- Kształtki wielkogabarytowe należy montować w trakcie wznoszenia budynku, podczas robót budowlanych.
- Otworowane znajduje się w branży architektura
- Niniejsze opracowanie jest elementem projektu wielobranżowego, Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się z pozostałymi projektami branżowymi

Szczegółowa specyfikacja kanałów i kształtek wg części opisowej projektu.

p.p.p. (0.0)=214,50 m.n.p.m.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571

Budowa nowego budynku usługowego oraz przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-usługowego na budynek usługowy na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ

Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres Inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Branża **INSTALACJE SANITARNE**
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Budynek istniejący
Rzut dachu - went. mechaniczna

Gen. Projektant mgr inż. arch. Paweł Spędzia	Podpis
UAN-I-7342/424/94	ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Projektował mgr inż. arch. Wioletta Spędzia	Podpis
NBUA-7342/62/98	INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.
Opracował	Podpis
Sprawił inż. Janusz Mitek	Podpis
VII/I/7342/118/93	INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.
Data Wrzesień 2025	PTW/IS/MM-4
Skala Jak zaznaczono	Nr proj. 02/2025

Prawa autorskie zastrzeżone, ART-FAKTORY*, Sp. z o.o. Sp. k.