



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Milówka, 07.04.2026 r.

RRG.271.3.2026

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milówce”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1, 3 oraz ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zgodnie ze stanem istniejącym budynek jest już ocieplony warstwą styropianu o grubości 10 cm. Natomiast z przedmiaru wynika konieczność wykonania docieplenia o grubości 15 cm, co łącznie dawałoby 25 cm izolacji. Dodatkowo w przedmiarze wskazano wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej o grubości 15 cm.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie:

1. Jaki system docieplenia pozwala na zastosowanie ocieplenia z wełny mineralnej o grubości 15 cm na istniejącej warstwie styropianu 10 cm?
2. Czy dopuszcza się wykonanie docieplenia na istniejącej warstwie styropianu, czy też należy ją zdemontować?
3. W przypadku konieczności demontażu istniejącego ocieplenia - czy zakres robót obejmuje jego zerwanie oraz utylizację, mimo że nie zostało to ujęte w przedmiarze?

Odpowiedź:

1. Nie ma możliwości zastosowania ocieplenia z elewacyjnej wełny mineralnej na istniejący styropian. Styropian musi być uprzednio usunięty. Pozycja ta została uwzględniona w korekcie przedmiarów (poz.2.5). Przyjęto powierzchnię 121,30m² do zerwania.
2. Na aktualnie docieplonych ścianach hali sportowej (10cm styropianu) można wykonać nową warstwę docieplenia 15-to centymetrową warstwą styropianu, tak jak zakładał projekt. Wiąże się to oczywiście z zastosowaniem innego rodzaju kołków, poszerzeniem szpalet oraz parapetów. Pozycje te zostały uwzględnione w korekcie przedmiarów (poz.2.5).
3. Załączony aneks do przedmiarów uwzględnia zerwanie i utylizację fragmentów istniejącego docieplenia (poz.2.5).

Niezależnie od powyższego informuję o dokonaniu zmiany treści SWZ polegającej na wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, w konsekwencji czego:

- a) Zapisy rozdziału II. Pkt. 7 tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia **13.05.2026 r.**”

- b) Zapisy rozdziału III. pkt. 2 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **14.04.2026 r.**”
- c) Zapisy rozdziału III. pkt. 2. tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.04.2026 r.** o godz. **11:00**”
- d) Zapisy rozdziału III. pkt. 3 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 13.05.2026 r.” Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią treści SWZ.