

TABELA NR 1 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,05	2,55						0,00
0+003,60	0,02	0,90	3,60	0,13	6,21	0,13	6,08	6,08
0+007,44	0,08	0,75	3,84	0,19	3,18	0,19	2,99	9,08
0+015,52	0,08	0,77	8,08	0,66	6,13	0,66	5,48	14,55
0+039,61	0,08	0,76	24,09	1,98	18,43	1,98	16,45	31,00
0+064,47	0,09	0,76	24,86	2,22	19,00	2,22	16,78	47,78
0+088,96	0,10	0,76	24,49	2,35	18,70	2,35	16,35	64,13
0+114,02	0,09	0,77	25,06	2,37	19,26	2,37	16,89	81,03
0+138,32	0,16	0,76	24,30	3,05	18,61	3,05	15,56	96,59
0+163,58	0,15	0,75	25,26	3,86	19,03	3,86	15,17	111,76
0+188,37	0,09	0,76	24,79	2,94	18,70	2,94	15,76	127,52
0+214,00	0,09	0,76	25,63	2,38	19,45	2,38	17,07	144,59
0+241,44	0,14	0,76	27,44	3,20	20,77	3,20	17,57	162,16
0+267,02	0,09	0,75	25,58	2,97	19,20	2,97	16,24	178,39
0+293,99	0,22	1,21	26,97	4,19	26,33	4,19	22,14	200,53
0+310,00	0,14	1,25	16,01	2,85	19,64	2,85	16,80	217,33
0+347,26	0,17	0,75	37,26	5,75	37,23	5,75	31,48	248,81
0+373,34	0,16	0,75	26,08	4,30	19,52	4,30	15,22	264,03
0+399,22	0,22	0,87	25,88	4,89	20,94	4,89	16,05	280,08
0+425,29	0,25	0,74	26,07	6,13	20,99	6,13	14,86	294,93
0+435,10	0,03	1,03	9,81	1,39	8,67	1,39	7,28	302,21
0+455,20	0,15	0,95	20,10	1,83	19,93	1,83	18,10	320,32
0+480,28	0,17	0,89	25,08	4,00	23,16	4,00	19,16	339,47
0+507,10	0,25	0,77	26,82	5,57	22,28	5,57	16,71	356,18
0+533,14	0,14	0,77	26,04	5,07	20,02	5,07	14,95	371,14
0+559,85	0,10	0,76	26,71	3,26	20,48	3,26	17,22	388,36
0+585,75	0,11	0,78	25,90	2,71	19,99	2,71	17,27	405,64
0+611,32	0,13	0,76	25,57	2,99	19,74	2,99	16,75	422,39
0+637,25	0,08	0,94	25,93	2,73	22,04	2,73	19,31	441,70
0+664,52	0,13	0,95	27,27	2,89	25,73	2,89	22,84	464,54
0+688,69	0,13	0,89	24,17	3,06	22,30	3,06	19,24	483,78
0+713,00	0,22	0,88	24,31	4,19	21,51	4,19	17,33	501,11
0+737,77	0,27	0,86	24,77	6,07	21,56	6,07	15,49	516,60
0+763,33	0,17	0,78	25,56	5,59	21,00	5,59	15,41	532,01
0+788,89	0,34	0,55	25,56	6,42	17,05	6,42	10,62	542,63
0+814,04	0,37	0,47	25,15	8,93	12,84	8,93	3,90	546,53
			22,83	5,32	12,70	5,32	7,37	

0+836,87	0,09	0,65						553,90
0+861,68	0,10	0,50	24,81	2,35	14,27	2,35	11,92	565,83
0+886,26	0,26	0,26	24,58	4,44	9,34	4,44	4,89	570,72
0+903,97	0,20	0,54	17,71	4,09	7,03	4,09	2,94	573,66
0+912,41	0,06	1,00	8,44	1,07	6,50	1,07	5,43	579,09
<hr/>								
RAZEM			140,37	719,46	140,37			

Bilans robót ziemnych:

WYKOP [m3]	720
DOKOP/NASYP [m3]	141
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 15cm [m3]	202
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA Z KRUSZYWA [m3]	350

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

WARSTWA ŚCIERALNA grub. 4cm [m2]	2834
WARSTWA WIAŻĄCA grub. 5cm [m2]	2907
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C50/3, 0/31,5MM, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 20CM [m2]	2999
DOLNA WARSTWA Z KRUSZYWA Z ROZBIÓRKI GRUB. 10CM [m2]	3364
POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 10Cm [m2]	690