

GMINA DOBRA**34-642 DOBRA 233**

Dobra, dn. 19.02.2026 r.

Nasz znak: ZZ.271.3.2026

W odpowiedzi na zapytanie złożone do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: „ROZWÓJ SZLAKÓW ROWEROWYCH WZDŁUŻ RZEKI ŁOSOSINA W GMINIE DOBRA”, Zamawiający na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2026 r.

Dot. Części I. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Łososiny w km 0+000,00 - 4+854,15 w miejscowościach Jurków oraz Dobra - etap I:

Pytanie nr 1: Opis techniczny wskazuje, że przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łososiny w km 0+000,00 - 4+531,95 oraz 4+555,30 - 4+854,15 z wyłączeniem odcinka 4+531,95 – 4+555,30. Prosimy o potwierdzenie, że roboty na odcinku w km 4+531,95 – 4+555,30 również stanowią przedmiot zamówienia i należy je wykonać zgodnie przedmiarem robót?

Odpowiedź: Przedmiar robót obejmuje cały odcinek od km 0+000,00 - 4+854,15.

Pytanie nr 2: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju rur osłonowych które należy zastosować do zabezpieczenia sieci gazowej oraz sieci teletechnicznej wskazanych w pkt 2.5. przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy przyjąć rury osłonowe dopuszczone do stosowania w gazownictwie oraz telekomunikacji.

Pytanie nr 3: Opis techniczny wskazuje, że zakres robót obejmuje budowę miejsc obsługi rowerzystów /MOR/: km 0+409,90; km 2+268,80; km 3+904,75, natomiast przedmiar robót MOR uwzględnia wykonanie jednego obiektu. Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia należy wykonać jeden obiekt zgodnie z przedmiarem robót czy trzy obiekty zgodnie z opisem technicznym? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego należy wykonać jeden obiekt. Pozostałe dwa nie są objęte zakresem postępowania.

Pytanie nr 4: W przedmiarze robót wskazano wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 30 cm, natomiast na rysunku przekroju konstrukcyjnego oraz w opisie PRDM S.A. technicznym przewidziano warstwę grubości 25 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie prawidłowej grubości warstwy stabilizacji, którą należy przyjąć do wyceny oraz realizacji robót.

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę grubości 25cm zgodnie z rysunkiem.

Dot. Części II. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Łososina w km 0+000,00 – 0+648,25 w miejscowości Dobra – etap II:

Pytanie nr 5: W przedmiarze robót wskazano wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 30 cm, natomiast na rysunku przekroju konstrukcyjnego oraz w opisie technicznym przewidziano warstwę grubości 25 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie prawidłowej grubości warstwy stabilizacji, którą należy przyjąć do wyceny oraz realizacji robót.

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę grubości 25cm zgodnie z rysunkiem.

Pytanie nr 6: Opis techniczny oraz SWZ wskazują, że zakres robót obejmuje m. in. budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów, natomiast roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać w/w roboty? Jeżeli tak, prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy wykonać oświetlenie przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów. Proszę o uwzględnienie w ofercie dwóch lamp oświetlenia jak dla odcinka I.

Pytanie nr 7: Projekt stałej organizacji ruchu wskazuje, że należy wykonać pasy akustyczne co nie zostało uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź: Należy wykonać pasy akustyczne. Proszę o uwzględnienie w ofercie wykonanie pasów akustycznych w ilości: 6szt. Po 5 pasów o wymiarach 1,5x0,2m² czyli: 6x5x1,5x0,2=9m² zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w swojej ofercie, a informacje w nich zawarte są wiążące dla Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy.

Benedykt Węgrzyn
Wójt Gminy Dobra