Mapa do celów projektowych — Skala mapy 1:500

Godło arkusza mapy	8.215.12.12.4.4	Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano
Jednostka ewid.	M. Suwałki 206301_1		
Obręb ewid.	Obręb nr 0006		
Numer działki	10737/2	Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji grutnów i budynków	Brak
Ulica, nr	Sejneńska		
Układ współrz, płaskich	2000/24	Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	———
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH		
Ident. zgłoszenia pracy geod.	GR.6642.1.457.2025		
Stan aktualności mapy na dzień: 03.07.2025 r.			

GRUPA GEODEZYJNA Łukasz Szulwic
ul. Siedlecka 10, 16-400 Suwałki
NIP 5611329048, REGON 200881365
tel. 722 309 999, 516 997 511

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Łukasz Szulwic
uprawnienia GEOK nr 20014

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GR.6642.1.457.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Suwałk
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 10.07.2025 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Łukasz Szulwic uprawnienia GEOK nr 20014

LEGENDA–BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA nN 0,4kV
- PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA nN 0,4kV
- PROJEKTOWANY NISKI SŁUPEK OŚWIETLENIOWY TRILUX Skeo Q–B1–80–1 AM8R/700–740 1G1P ET black
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY 4m, WYSIĘGNIK 1/1m(1m wysięgu do góry i 1m w kierunku drogi), wysokość zawieszenia oprawy 5m, kąt odchylenia oprawy 15stopni, oprawa TRILUX Jovie50–AB2L6–68–740 black. Oprawa, słup, wysięgnik w kolorze czarnym
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY 4m, WYSIĘGNIK 1/1m(1m wysięgu do góry i 1m w kierunku drogi), wysokość zawieszenia oprawy 5m, kąt odchylenia oprawy 0stopni, oprawa TRILUX Jovie50–AB2L6–68–740 black. Oprawa, słup, wysięgnik w kolorze czarnym
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY 7m, WYSIĘGNIK 1/1m(1m wysięgu do góry i 1m w kierunku bieżni), wysokość zawieszenia oprawy 8m, kąt odchylenia oprawy 0stopni, oprawa TRILUX Jovie70–AB7L24–240–740 black. Oprawa, słup, wysięgnik w kolorze czarnym
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY 7m, WYSIĘGNIK PODWÓJNY 1/1m(1m wysięgu do góry i 1m w kierunku bieżni, bez wysięgu w kierunku boisk), wysokość zawieszenia oprawy 8m, kąt odchylenia oprawy 0stopni(dla oprawy w stronę bieżni) i 15stopni(dla oprawy w kierunku boisk), oprawa TRILUX Jovie70–AB7L24–240–740 black. Oprawa, słup, wysięgnik w kolorze czarnym
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY 3m,, wysokość zawieszenia oprawy 3m, kąt odchylenia oprawy 0stopni, oprawa Jovie50–AB2L2–22–740–ETDD–CAH–26 black. Oprawa, słup, wysięgnik w kolorze czarnym
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE – SZAFKA OŚWIETLENIOWA GŁÓWNA WRAZ Z ZEGAREM ASTRONOMICZNYM I RĘCZNYM PRZEŁĄCZNIKIEM OŚWIETLENIA, zasilanie z rozdzielnicy głównej hali sportowej
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE – SZAFKA OŚWIETLENIOWA BOISK I BIEŻNI WRAZ Z ZEGAREM ASTRONOMICZNYM I RĘCZNYM PRZEŁĄCZNIKIEM OŚWIETLENIA, z gniazdami elektrycznymi 3x230V, 1x400V 16A, zasilanie z szafki SO1
- PROJEKTOWANA KAMERA IP ZEWNĘTRZNA 4MPX

  SZAFKA MONITORINGU WRAZ Z REJESTRATOREM NA MAX 64 KAMERY zostanie zlokalizowana w hali sportowej obok szafki GPD(w magazynku) hali sportowej

LEGENDA BRANŻA SANITARNA:

- PROJ. DOZIEMNA INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DACHÓW
- ST1 PROJ. STUDNIE RETENCYJNE

LEGENDA BRANŻA DROGOWA:

- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony (h = 12 cm)
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm (wtopiony)
- projektowane obrzeże betonowe – 8x30 cm
- 155,78 projektowane rzędne wysokościowe (drogowe)
- wpusty deszczowe
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI I POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA HALI SPORTOWEJ - POZA OPRACOWANIEM

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO USUNIĘCIA
- 133,62 PROJEKTOWANE RZĘDNE
- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE/IGLASTE
- ISTNIEJĄCE DRZEWKA OZDOBNE I KRZEWY
- NASADZENIA
- H HYDRANTY PPOŻ
- droga pożarowa DROGA POŻAROWA DO BUDYNKU HALI –E
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I DOJŚĆ (KOLOR SZARY)

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA nN
- ZK PGE PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE WG. OPRACOWANIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.
- ZK-PWP PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE WŁASNOŚĆ INWESTORA
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE NN 0,4KV DO ROZBIÓRKI
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA DO ROZBIÓRKI

BRANŻA SANITARNA:

- PROJ. DOZIEMNA INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DACHÓW
- PROJ. DOZIEMNA INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. DOZIEMNA INST. WODOCIĄGOWA
- ISTNIEJĄCA DOZIEMNA INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DEMONTAŻU
- ISTNIEJĄCA DOZIEMNA INST. KANALIZACJI SANITARNEJ DO DEMONTAŻU
- PROJ. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE – WC. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- ST1–3 PROJ. STUDNIE RETENCYJNE BETONOWE FI 2500

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR2 - POZA OPRACOWANIEM

- UTWARDZENIE TERENU
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PRZEBIEG DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 –B

LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁEK NA KTÓREJ LOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- NUMERY DZIAŁEK
- ISTNIEJĄCE WJAZDY NA TEREN
- BUDYNKI NA TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM
- A GŁÓWNY BUDYNEK SZKOŁY
- B BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2
- C BUDYNEK ROZDZIELNI PGE
- D BUDNEK GOSPODAR. ZAPLECZA SZKOŁY
- E BUDYNEK HALI SPORTOWEJ (W BUDOWIE)
- Ś ISTN. MIEJSCE GROMADZENIA ODAPADÓW– ŚMIETNIK PROJ. ZADASZENIE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

1. BIEŻNIA – 4 TORY na 60m+12m tzw wyhamowania + SKOK W DAL Z TRÓJSKOKIEM Z ROZBIEGIEM ze środkowych pasów
2. BOISKO DO PADLA 20x10m na płycie betonowej zbrojonej
3. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
4. ZDALNIE STEROWANY SZLABAN
5. WIATA NA ROWERY
6. STOJAKI ROWEROWE
- USUWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
- DRZEWA DO USUNIĘCIA
- droga pożarowa DROGA POŻAROWA DO GŁÓWNEGO BUDYNKU –A

NAWIERZCHNIE:

- NAWIERZCHNIA DRÓG, DOJAZDÓW I PARKINGÓW
- NAWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKÓW
- NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW DO POZOSTAWIENIA
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI
- NAWIERZCHNIA TRAWY SZTUCZNEJ BOISK
- NAWIERZCHNIA MINERALNA
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI I POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

ELEMENTY SILOWNI:
1. *WAHADŁO*
2. *WYCIĄG GÓRNY*
3. *WYCIĄG NÓG*
4. *ORBITREK*
5. *PROSTOWNIK PLECÓW*
6. *DRABINKA*
7. *BIEGACZ*

Inwestycja:
Budowa dwóch boisk do padla, bieżni 4-torowej z zeskokiem w dal i trójskokiem, wraz z obiektami małej architektury, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach
Suwałki 16-402, ul. Sejneńska 14,
działka nr ewid 10737/2, obręb ew. 0006,
jednostka ewidencyjna 206301_1

Inwestor:
Gmina Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
Roman Ptaszyński
ul. Bałtycka 2/9
15–611 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

Rysunek:
SYTUACJA

Branża:		
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	Bł–POKK–11/2003	
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jarosław B. Ptaszyński	Bł–POKK–10/2003	
Opracowanie:		
mgr inż. arch. Barbara Isajuk		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–18/2025	1:500	06/12/2025	Z–1	A