

Inwestor:
Gmina Karsin
ul. Długa 222
83-440 Karsin

Przedmiar robót
na wykonanie pokrycia dachowego budynku
będącego częścią szkoły podstawowej w Wielu
Lokalizacja: 83-441 Wiele, ul. Wicka Rogali 7
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. Miary	Obmiar
1. Roboty rozbiórkowe				
1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-450101-02-050	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do lat lub płatwi drewnianych. Płyty faliste nie nadające się do użytku	m2	543,84
1. =30,90*8,80*2		543,84		
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-450101-03-040	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do lat lub płatwi drewnianych. Gąsiory nie nadające się do użytku	m	30,90
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010432-01-020	Demontaż okien połaciowych nienadających się do użytku.	szt	8,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410506-05-040	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	61,80
1. =30,90*2		61,80		
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410506-06-040	Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	48,00
1. =6*8		48,00		
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	15,45
1. =30,90*0,25*2		15,45		
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-03-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu	m2	543,84
2. Roboty pokrywcze dachu				
1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020408-03-060	Przedłużenie krokwi dachowych	m3	1,38
1. =0,08*0,18*1,50*32*2		1,38		
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-01-050	Deskowanie połaci dachowych - podbitka dachowa.	m2	43,82
1. =31,3*0,7*2		43,82		

11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0501-01-050	Pokrycie dachu folią paroprzepuszczalną - analogia	m2	594,70
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-04-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm.	m2	594,70
1. =31,30*9,50*2		594,70		
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150519-02-050	Pokrycie dachów blachodachówką modułową.	m2	594,70
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150526-02-020	Obróbka okien w połaci dachowej 78x140	szt	4,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150526-02-020	Obróbka okien w połaci dachowej 78x160	szt	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150526-02-020	Obróbka okien w połaci dachowej 94x140	szt	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0522-02-040	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	62,60
1. =31,3*2		62,60		
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0529-01-040	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	48,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-050	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy, wiatrownice, kalenica, opierzenie kominów blachą.	m2	82,82
1. =(0,25+0,25)*9,5*4		19,00		
2. =(0,25+0,25)*31,3*2		31,30		
3. =0,40*31,3		12,52		
4. =5*4		20,00		
5. -----				
6. Suma		82,82		