

Szkota Osowo

# Zamówienie

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilo	J. miary
1	ARV Wkręt Torx WT 5,0x 40 200szt Do Drewna Ocynk Do Haków (DMX CS 05040)	1	opak.
2	ARV Wkręt Torx WT 5,0x 70 200szt Do Drewna Ocynk (DMX CS 05070)	2	opak.
3	ARV Wkręt Torx WT 5,0x120 100szt Do Drewna Ocynk (DMX CS 05120)	6	opak.
4	Avaline Farbka Zaprawkowa 15 ml 8004	1	szt
5	Avaline Grzebień Okapu Płaski 8004 1000x55 Ceglasy	45	szt
6	Avaline Membrana Premium 230 +2 paski klejące	525	m2
7	Avaline V-Roll Standard 300 Ceglasy Taśma Kalenicowa 5mb	35	mb
8	Et GM-S Wkręt 4,2x 25 250szt Drewno 8004 Talerzykowy/Podkładowy do Drewna	3	opak.
9	Grzybek Do Trzpienia Obejmy	15	szt
10	Gwoździe Budowlane Ocynk 5".	40	kg
11	IVT Stal-Snow Płotek 2,4mb Kpl BV 350/35 Cegła Venecja/Loara	17	kp
12	Kontrłaty	640	mb
13	Krop 150 Denko 8004	8	szt
14	Krop 150 Hak Długi 8004	70	szt
15	Krop 150 Łącznik 8004	10	szt
16	Krop 150 Rynna 4mb 8004	11	szt
17	Krop 150/120 Sztucer 7016 8004	3	szt
18	Krop RS120 Kolano 7016 8004	6	szt
19	Krop RS120 Obejma 7016 8004	15	szt
20	Krop RS120 Rura 4mb 7016 8004	6	szt

21	Łata,	1752	mb	3,35
				4,12
22	Płyta Durelis "MFP" 18x1250x2500	6	szt.	127,84
				157,24
23	Pru BPA 1250x2000 0,5 PurMat	50	ark	131,75
	RR750 Cegła			162,05
24	Pru Gąsior Omega Duża 1940/2000	16	szt	66,60
	PurMat RR750 Cegła			81,92
25	Pru Paleta Met. Pod Blachodachówkę	2	szt	350,00
	kaucja			430,50
26	Pru Panel LOARA 2x350x1120 PurMat	485,23	ark	51,80
	RR750 Cegła (Gwarancja 50 lat			63,71
	techniczna / 30 lat estetyczna)			
27	Siatka Okapu 5 mb 100 Czerwony	9	rolka	24,00
				29,52
28	Torggler Dekarski Lamiera	12	szt	37,00
	Bezbarwny 310ml Silicone Sealant			45,51
	Transparentny			
29	Towar Kpl	1	kpl	2 750,00
				3 382,50
30	Trzpień 8x120 + Koszulka Dwugwint	15	szt	2,65
	z Koszulką			3,26
31	Uszczelka Klinowa 30x60.	50	szt	3,77
				4,64
32	Uszczelka Rozprężna 5mb 20x50	3	rolka	34,25
				42,13
33	Wkręt Farmer 4,8x20 250szt/op 8004	5	opak.	75,00
				92,25
34	Wkręt Farmer 4,8x35 500szt/op	7	opak.	150,00
	8004 Avaline			184,50

20,8m

## Zakres prac

- zabezpieczenie terenu placu budowy
- demontaż starego pokrycia dachowego (dachówka karpieńska oraz eternit)
- wymiana murłaty
- wymiana krokwi
- usunięcie starych łat
- wymiana desek wystrójowych
- montaż membrany dachowej min. 230 g/m<sup>2</sup> + 2 powłoki klejone
- montaż syfów  $\phi 150$ , Rol 8004
- montaż rur wentylacyjnych  $\phi 120$ , Rol 8004
- montaż blachodachówki Piu Panel Loara  
Piu Nat RR 750 Czysta (Gwarancja 50 lat techniczna  
30 lat estetyczna)
- wymiana kotłowni ~~od~~ okien dachowych  
78 x 140 - 3szt
- obróbka ~~po~~ kominów i ciepłych kominów
- montaż obróbek blacharskich
- montaż płotków świetlnych
- montaż odgromienia