

Formularz 2.2_branża sanitarna

Wyceniony Przedmiar Robót

Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA						
	D-03.01.00	KANALIZACJA DESZCZOWA				
1		Wykopy liniowe z odwodnieniem wykopów	m ³	1 040,00		
2		Wykopy miejscowe z odwodnieniem wykopów	m ³	268,00		
3		Pełne umocnienie ścian wykopów	m ²	2 673,00		
4		Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego	m ³	400,00		
5		Wywóz nadmiaru gruntu. Miejsce wywozu i koszty składowania zapewnia Wykonawca	m3	1 308,00		
6		Zasypanie z zagęszczeniem wykopów gruntem kategori I-II, wraz kosztami zakupu i dowozu materiału.	m ³	838,00		
7		Próba szczelności dla przewodu grawitacyjnego	próba	5		
8		Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych Ø315 PVCu SN12	mb	12,50		
9		Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych Ø250 PVCu SN12	mb	74,70		
10		Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych Ø200 PVCu SN12	mb	210,50		
11		Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych Ø160 PVCu SN12	mb	225,40		
12		Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych betonowych DN300	mb	18,30		
13		Studnia rewizyjna DN1200, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą górną i pierścieniem odciążającym z tworzywa sztucznego, z włazem żeliwnym DN600, kl. D400, z osadnikiem h = 0,5m.	kpl	1		
14		Studnia rewizyjna DN1000, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą górną i pierścieniem odciążającym z tworzywa sztucznego, z włazem żeliwnym DN600, kl. D400, z osadnikiem h = 0,5m.	kpl	3		
15		Studzienka ściekowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m z koszem 0,6m z wpustem krawężnikowo-jezdniowym klasy D400 .	kpl	13		
16		Studzienka ściekowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m z koszem 0,6m z wpustem jezdniowym klasy D400 .	kpl	6		
17		Studzienka z tworzywa sztucznego Ø315	kpl	25		
18		Komplet dla podłączenia rynny w tym: Łącznik DN100/110, rewizja Ø110 PVCu, kolano Ø110 PVCu, redukcja 160/110 PVCu, rura spustowa Ø110 PVCu.hsr=1,5m	kpl	38		
19		przyłącze siodłowe DN600/200 z montażem	kpl	1		
20		przyłącze siodłowe DN600/160 z montażem	kpl	1		
21		Zamulenie i zaślepienie kanału kanalizacji deszczowej DN200	mb	22,20		
22		Demontaż wpustów ulicznych z przekazaniem materiałów do MWiK Koszalin	kpl	13		
23		Demontaż studni kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacją oraz zasypaniem	kpl	13		
RAZEM - KANALIZACJA DESZCZOWA - KWOTA NETTO:						