

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Łazienka na poddaszu.			
1 d.1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z paneli PCV	m2		
		3,5 * 1,0 + 3,10 * 1,1 + 1,0 * 1,1 + 1,0 * 1,1 + 1,0 * 1,1 + 3,25 * 1,0 + 1,25 * 1,0 * 3	m2	17,210	
				RAZEM	17,210
2 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (płyty do pomieszczeń mokrych ewentualnie typu Armstrong) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		17,21	m2	17,210	
				RAZEM	17,210
3 d.1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		17,21	m2	17,210	
				RAZEM	17,210
4 d.1	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i docieranie	m2		
		17,21	m2	17,210	
				RAZEM	17,210
5 d.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy (farba zmywalna np. lateksowa)	m2		
		17,21	m2	17,210	
				RAZEM	17,210
6 d.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 10x40 cm (dopuszcza się inne wymiary w uzgodnieniu z inwestorem) na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		(3,5 + 1 + 3,1 + 1,1 + 1 + 1,1 + 1 + 1,1 + 1 + 1,1 + 3,25 + 1 + 1,25 + 1 + 1,25 + 1 + 1,25 + 1) * 0,1	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
7 d.1	KNR BC-02 0519-03	Fugowanie glazury na ścianach wąską kielnią 1-1,5 cm	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
8 d.1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okna wewnętrznego z ramą drewnianą na luksfer o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,8 * 0,9	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
9 d.1	KNPnRPDE 39-87f	Demontaż drzwi jednoskrzydłowych do kabin łazienkowych	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi płytowe jednoskrzydłowe skrzydłowe w kolorze białym z doświetleniem	m2		
		0,6 * 1,96 * 4 + 0,7 * 1,96 * 2 + 0,8 * 1,96	m2	9,016	
				RAZEM	9,016
11 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenie gospodarcze na poddaszu.			
16 d.2	KNR 0-33 0113-02 analogia	Ocieplenie wewnętrznych ścian budynków oraz międzykrokwio - piana pur o gr. warstwy ok.10 cm	m2		
		19,50 * 3,7 + 19,50 * 0,9 + 4,3 * 2,8	m2	101,740	
				RAZEM	101,740
17 d.2	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		
		19,50 * 3,7 + 19,50 * 0,9 + 4,3 * 2,8	m2	101,740	
				RAZEM	101,740
18 d.2	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (płyty gkf) pojedyncze na stropach i ścianach na rusztach	m2		
		19,50 * 3,7 + 19,50 * 0,9 + 4,3 * 2,8 + 2,8 * 19,5	m2	156,340	
				RAZEM	156,340
19 d.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach i ścianach	m2		
		19,50 * 3,7 + 19,50 * 0,9 + 4,3 * 2,8 + 2,8 * 19,5	m2	156,340	
				RAZEM	156,340
20 d.2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i docieranie	m2		
		156,340	m2	156,340	
				RAZEM	156,340
21 d.2	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy (farba zmywalna np. lateksowa)	m2		
		156,340	m2	156,340	
				RAZEM	156,340
3		Klatka schodowa.			
22 d.3	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okna zewnętrznego z ramą drewnianą na okno PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,9 * 1,05	m2	0,945	
				RAZEM	0,945
23 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (płyty gk do pom. suchych) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,6 * 3,1 + 4,4 * 1,5	m2	11,560	
				RAZEM	11,560
24 d.3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		11,56	m2	11,560	
				RAZEM	11,560
25 d.3	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i docieranie	m2		
		11,56	m2	11,560	
				RAZEM	11,560
26 d.3	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy (farba zmywalna np. lateksowa)	m2		
		11,56	m2	11,560	
				RAZEM	11,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Sala widowiskowa na parterze.			
27 d.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych typu Armstrong pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		11,15 * 12,20 + 5,40 * 7,0	m2	173,830	
				RAZEM	173,830
28 d.4	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		173,830	m2	173,830	
				RAZEM	173,830
29 d.4	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i docieranie	m2		
		173,830	m2	173,830	
				RAZEM	173,830
30 d.4	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy (farba zmywalna np. lateksowa)	m2		
		173,830	m2	173,830	
				RAZEM	173,830
31 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.4	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych typu Armstrong o mocy opraw zgodnej z wymogami dla pomieszczenia	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5		Elewacja zewnętrzna.			
33 d.5	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starego tynku mozaikowego	m2		
		0,4 * 8,6 + 0,4 * 5,2 + 32 * 0,6	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
34 d.5	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach i dwukrotne zaciągnięcie klejem	m2		
		24,72	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
35 d.5	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy barwiony w masie silikonowy -wykonany ręcznie po wcześniejszym gruntowaniu, kolor do ustalenia z inwestorem: - cokół	m2		
		24,72	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
36 d.5	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową; tynk fakturowy z uprzednim zagruntowaniem, kolor do ustalenia z inwestorem	m2		
		2 * 20,20 * 3,60 + 12,15 * 4,30 * 2 + 6,08 * 3,8 * 2	m2	296,138	
				RAZEM	296,138