

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali rozpraw XXIII w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
ADRES INWESTYCJI : 97- 300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego5
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 5
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Dodatek za utrudnienia [Du]	% R
Koszty pośrednie [Kp]	% $R+Du(R)$, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% $R+Du(R)+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Du(R)+Kp(R)+Z(R)$, $M+Kz(Mbezp)$, $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie sali rozpraw XXIII wraz z roborami towarzyszącymi					
1		Sala rozpraw XXIII pom 321			
d.1	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie elementów drewnianych na czas robót malarskich.	kpl.		
		Ponowny montaż po wykonaniu robót.	kpl.	1,000	
		1,0			
				RAZEM	1,000
2		Przygotowanie powierzchni - naprawa pęknięć powierzchni tynku	m ²		
d.1	kalk. własna	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - wykonanie tynków renowacyjnych na fragmencie ściany	m ²		
d.1	202 2012-02 analogia	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm - wykonanie tynków renowacyjnych na fragmencie ściany	m ²		
d.1	202 2012-05 analogia	Krotność = 7	m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4			
		Krotność = 1,4	m ²	413,528	
		(20,49*2+9,09*2)*6,99			
				RAZEM	413,528
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07	Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4			
		Krotność = 1,4	m ²	413,528	
		poz.5			
				RAZEM	413,528
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	Kolorystyka ścian zgodna z istniejącymi kolorami			
		Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4	m ²	413,528	
		Krotność = 1,4			
		poz.5			
				RAZEM	413,528
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4			
		Krotność = 1,4	m ²	185,740	
		185,74			
				RAZEM	185,740
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07	Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4			
		Krotność = 1,4	m ²	185,740	
		poz.8			
				RAZEM	185,740
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	Kolorystyka sufitów zgodna z istniejącymi kolorami			
		Przyjęto współczynnik zwiększający 1,4	m ²	185,740	
		Krotność = 1,4			
		poz.8			
				RAZEM	185,740
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.10	m ²	185,740	
				RAZEM	185,740
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	poz.10	m ²	185,740	
				RAZEM	185,740

L p.	Nazwa	Robociz-na	Materia-ły	Sprzęt	Du	Kp	Kz	Z	RA-ZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
	Kosztorys netto											
	VAT											
	Razem brutto											

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 12	Sala rozpraw XXIII pom 321					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: