
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200-8	Roboty konstrukcyjne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 878 ul. Ulanowskiej w Janowie Lubelskim - przejście poprzeczne

ADRES INWESTYCJI: Janów Lubelski, ul. Ulanowska, dz. nr ewid. 936

NAZWA INWESTORA: Gmina Janów Lubelski

ADRES INWESTORA: ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna mgr inż. Jadwiga Fac

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2024

-
1. Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
 2. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt sieci kanalizacji sanitarnej
 3. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych.
 4. Wskaźniki narzutów i ceny jednostkowe robocizny, sprzętu i materiałów przyjęto w oparciu o "Informację o cenach czynników produkcji za 3 kwartał 2024" SEKOCENBUD oraz wycen indywidualnych

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 878 w Janowie Lubelskim. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 936.

Projektuje się wykonanie przejścia poprzecznego pod drogą wojewódzką na działce o nr ewid. 936 z rur PE 100RC SDR17 200x11,9mm w rurze ochronnej PE 100RC SDR17 DN250.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Rozdział KANALIZACJA SANITARNA			
1.1		Element SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - DROGA WOJEWÓDZKA nr 936L			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,001	km	0,001	
				RAZEM	0,001
2 d.1.1	KNR-W 2-18 0307-03	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.PE280mm w gruntach kat.I-II	m		
		10,73	m	10,730	
				RAZEM	10,730
3 d.1.1	KNR 2-18 0412-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej PE dn200 mm w rurach ochronnych	m		
		10,73	m	10,730	
				RAZEM	10,730
4 d.1.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
		10,73	m	10,730	
				RAZEM	10,730

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Rozdział KANALIZACJA SANITARNA		3
Spis treści		4