

Załącznik 7.1.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		34.74*0.2	m ²	6.948	
				RAZEM	6.948
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochodnymi z MDF	m ² p.u.		
		37.18	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		37.18	m ²	37.180	
				RAZEM	37.180
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu	m ²		
		13.45	m ²	13.450	
				RAZEM	13.450
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, kasetonów, tapet itp w całości lokalu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą układanie płytek w łazience i kuchni wraz z cokołami	m ²		
		12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
8	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja szaf i półek pozostawionych w lokalu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
13	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
14	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
15	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		poz.3	m ² p.u.	37.180	
				RAZEM	37.180
18	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Regulacja i dopasowanie istniejącej stolarki okiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budo- wie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budo- wie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ- ny 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700