

| Lp.  | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.                                       | Poszcz       | Razem         |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| <b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b> |                                       |  |  |              |               |
| 1  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja<br>1  | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2  | KNR 2-02<br>1112-03<br>kalk. własna   | Parkiet drewniany , wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja<br>1  | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3  | KNR 4-01<br>0205-05<br>analogia       | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki<br>34.74*0.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>           | 10.422       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>10.422</b> |
| 4  | ZKNR C-2.1<br>0605-0102               | Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm<br>34.74   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>           | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |
| 5  | KNR 2-02<br>1112-05<br>kalk. własna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopdnymi z MDF<br>poz.4  | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |
| 6  | KNR 4-04<br>0504-03                   | Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu<br>9.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>           | 9.500        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>9.500</b>  |
| 7  | KNR 4-04<br>0504-03                   | Rozebranie płytek ceramicznych na podłogach - przedpokój<br>0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>           | 0.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>0.000</b>  |
| 8  | kalk. własna                          | Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, kasetonów, tapet itp w całości lokalu<br>1   | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9  | kalk. własna                          | Rozbiórka i utylizacja szaf i półek pozostawionych w lokalu<br>1   | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 10   | kalk. własna                          | Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych<br>1  | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 11   | kalk. własna                          | Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -<br>1 | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 12   | kalk. własna                          | Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -<br>1  | kpl<br>kpl                                 | 1.000        |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 13   | KNR 4-01<br>0713-01<br>kalk. własna   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>poz.4   | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |
| 14   | KNR 4-01<br>1204-08<br>kalk. własna   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>poz.4   | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |
| 15   | NNRNKB 202<br>1134-02<br>kalk. własna | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany<br>poz.4  | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |
| 16   | KNR 4-01<br>1204-02<br>kalk. własna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.4   | m <sup>2</sup> p.u.<br>m <sup>2</sup> p.u. | 34.740       |               |
|  |                                       |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>34.740</b> |



| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                | Poszcz | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|--------|--------|
| 17  | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity  | m <sup>2</sup> p.u. |        |        |
|     |                                   | poz.4  | m <sup>2</sup> p.u. | 34.740 |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 34.740 |
| 18  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity   | m <sup>2</sup> p.u. |        |        |
|     |                                   | poz.4  | m <sup>2</sup> p.u. | 34.740 |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 34.740 |
| 19  | kalk. własna                      | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych  | kpl                 |        |        |
|     |                                   | 1  | kpl                 | 1.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 1.000  |
| 20  | kalk. własna                      | Regulacja i dopasowanie istniejącej stolarki okiennej  | szt.                |        |        |
|     |                                   | 2  | szt.                | 2.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 2.000  |
| 21  | kalk. własna                      | Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych  | szt.                |        |        |
|     |                                   | 2  | szt.                | 2.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 2.000  |
| 22  | kalk. własna                      | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,  | szt.                |        |        |
|     |                                   | 3  | szt.                | 3.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 3.000  |
| 23  | KNR-W 2-02<br>1025-01             | Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budo-<br>wie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu           | szt.                |        |        |
|     |                                   | 1  | szt.                | 1.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 1.000  |
| 24  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia   | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6<br>m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu | szt                 |        |        |
|     |                                   | 1  | szt                 | 1.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 1.000  |
| 25  | KNR-W 2-02<br>1025-01             | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budo-<br>wie typu FD1   | szt.                |        |        |
|     |                                   | 3  | szt.                | 3.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 3.000  |
| 26  | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia   | Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie<br>wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe                           | szt                 |        |        |
|     |                                   | 3  | szt                 | 3.000  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 3.000  |
| 27  | KNR 4-01<br>0108-09               | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1<br>km   | m <sup>3</sup>      |        |        |
|     |                                   | 0.7  | m <sup>3</sup>      | 0.700  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 0.700  |
| 28  | KNR 4-01<br>0108-10               | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ-<br>ny 1 km   | m <sup>3</sup>      |        |        |
|     |                                   | 0.7  | m <sup>3</sup>      | 0.700  |        |
|     |                                   |  |                     | RAZEM  | 0.700  |