

Łącznie m 7.1.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany , wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 29.30*0.8	m ² m ²	 23.440	 23.440
				RAZEM	23.440
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 35.27	m ² p.u. m ² p.u.	 35.270	 35.270
				RAZEM	35.270
5	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm 35.27	m ² m ²	 35.270	 35.270
				RAZEM	35.270
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 13.45	m ² m ²	 13.450	 13.450
				RAZEM	13.450
7	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, kasetonów, tapet itp w całości lokalu 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą układanie płytek w łazience i kuchni wraz z cokołami 13.45	m ² m ²	 13.450	 13.450
				RAZEM	13.450
9	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja szaf i półek pozostawionych w lokalu 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ - 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ - 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.4	m ² p.u. m ² p.u.	 35.270	 35.270
				RAZEM	35.270
14	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.4	m ² p.u. m ² p.u.	 35.270	 35.270
				RAZEM	35.270
15	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany poz.4	m ² p.u. m ² p.u.	 35.270	 35.270
				RAZEM	35.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		poz.4	m ² p.u.	35.270	
				RAZEM	35.270
17	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		poz.4	m ² p.u.	35.270	
				RAZEM	35.270
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		poz.4	m ² p.u.	35.270	
				RAZEM	35.270
19	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Regulacja i dopasowanie istniejącej stolarki okiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2 - drzwi balkonowe 2 skrzydłowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700