

Załącznik nr 7.22)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Demontaż sufitów podwieszanych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02		m ²	168.90	
	analogia	168.90		RAZEM	168.90
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	35.00	
	analogia	35		RAZEM	35.00
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	168.90+35	m ²	203.90	
				RAZEM	203.90
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	168.90	
		168.90		RAZEM	168.90
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	35.00	
		35		RAZEM	35.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02		m ²	198.90	
	kalk. własna	198.90		RAZEM	198.90
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	35.00	
	kalk. własna	35		RAZEM	35.00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	52.00	
	analogia	52		RAZEM	52.00
11		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	TZKNBK IV -	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= okienko łazienki	m ²		
d.1	64	1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
15	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97		m ²	3.69	
	analogia	2.05*0.9*2		RAZEM	3.69
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
d.1	1017-02		m ²	3.28	
	analogia	0.8*2.05*2		RAZEM	3.28
18		Montaż podokienników	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
19		Oczyszczenie i regulacja stolarki drzwiowej - wymiana szyldów, klamek, wkładek - drzwi wejściowe	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20		Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
d.1	1208-01	4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
d.1	0104-01	3.8	m	3.80	
	analogia			RAZEM	3.80
23	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
d.1	0640-03	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m ²		
d.1	2807-05	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
26	KNR 3	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0608-04	4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
27		Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
32		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80