

Załącznik nr 7.2.3)

Al Pokoju 6 m 14

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Demontaż mebli, pawlacy w zabudowie	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02		m ²	138.90	
	analogia	138.90		RAZEM	138.90
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	35.50	
	analogia	35.5		RAZEM	35.50
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	138.90+35.5	m ²	174.40	
				RAZEM	174.40
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	138.90	
		138.90		RAZEM	138.90
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	35.50	
		35.5		RAZEM	35.50
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02		m ²	138.90	
	kalk. własna	138.90		RAZEM	138.90
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	35.50	
	kalk. własna	35.5		RAZEM	35.50
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03		m ²	32.00	
	analogia	32		RAZEM	32.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01		m ²	32.00	
	kalk. własna	32		RAZEM	32.00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	96.00	
	analogia	96		RAZEM	96.00
12		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00
13	TZKNBK IV -	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= otwór drzwiowy między pokojami i okienko łazienki	m ²		
d.1	64		m ²	3.20	
		3.2		RAZEM	3.20
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02		m ²	5.00	
		5		RAZEM	5.00
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03		m ²	10.00	
		10		RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych 2.05*0.9*1	m ² m ²	 1.84	
				RAZEM	1.84
17 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 0.8*2.05*3	m ² m ²	 4.92	
				RAZEM	4.92
19 d.1	KNR 2-02 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych 3-skrzydłowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. od 2.5 m2 - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	kalk. własna	Montaż podokienników 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka 4.5	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
24 d.1	KNR 0-41 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 3.8	m m	 3.80	
				RAZEM	3.80
25 d.1	KNR 0-29 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
26 d.1	NNRNBK 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
27 d.1	NNRNBK 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
28 d.1	KNNR 3 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
29 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.1 kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
34		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80