

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia				
		38.90	m ²	38.90	
				RAZEM	38.90
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia				
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		38.90+17.56	m ²	56.46	
				RAZEM	56.46
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		Krotność = 2			
		38.90	m ²	38.90	
				RAZEM	38.90
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		Krotność = 2			
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna				
		38.90	m ²	38.90	
				RAZEM	38.90
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna				
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1	0818-05				
		18	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia				
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna				
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
11	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
d.1	1208-01				
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia				
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
13	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97				
	analogia				
		2.05*0.9*1	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03				
		2.6	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-ne dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyj-ną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*1	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
19	kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalk. własna	Montaż podokienników	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
22	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
23	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
24	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
25	KNNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masz kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
26	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80