

Załącznik nr 1.3.1)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia	142	m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	142+33	m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		142	m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	142	m ²	142.00	
				RAZEM	142.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna	33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
12		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
15	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97				
	analogia	2.05*0.9*1	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*3	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
18	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. od 2.5 m ² - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Montaż podokienników	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
		4,5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
23	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
24	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
26	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
27	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - balkon	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
30	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie - balkon	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
32 d.1	NNRNKB 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki grsowe - balkon	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34 d.1	kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80