

Załącznik nr 7.3.2)

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty Budowlane | | | |
| 1 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 1134-02 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 88.90 | m ² | 88.90 | |
| | | | | RAZEM | 88.90 |
| 2 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 1134-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 30.96 | m ² | 30.96 | |
| | | | | RAZEM | 30.96 |
| 3 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | | | | |
| | | 88.90+30.96 | m ² | 119.86 | |
| | | | | RAZEM | 119.86 |
| 4 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.1 | 0713-01 | | | | |
| | | 88.90 | m ² | 88.90 | |
| | | | | RAZEM | 88.90 |
| 5 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| d.1 | 0713-02 | | | | |
| | | 30.96 | m ² | 30.96 | |
| | | | | RAZEM | 30.96 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie | m ² | | |
| d.1 | 1503-02 | | | | |
| | kalk. własna | | | | |
| | | 88.90 | m ² | 88.90 | |
| | | | | RAZEM | 88.90 |
| 7 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. | m ² | | |
| d.1 | 1503-01 | | | | |
| | kalk. własna | | | | |
| | | 30.96 | m ² | 30.96 | |
| | | | | RAZEM | 30.96 |
| 8 | KNR-W 2-02 | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. | m ² | | |
| d.1 | 1123-01 | | | | |
| | kalk. własna | | | | |
| | | 27 | m ² | 27.00 | |
| | | | | RAZEM | 27.00 |
| 9 | KNNR 2 | Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka | m ² | | |
| d.1 | 1208-01 | | | | |
| | | 4.5 | m ² | 4.50 | |
| | | | | RAZEM | 4.50 |
| 10 | KNR 4-01 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów | m | | |
| d.1 | 0817-05 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 54 | m | 54.00 | |
| | | | | RAZEM | 54.00 |
| 11 | | Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.) | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | | | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 12 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 0701-02 | | | | |
| | | 2 | m ² | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 13 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0711-03 | | | | |
| | | 2.6 | m ² | 2.60 | |
| | | | | RAZEM | 2.60 |
| 14 | TZKNBK XII | Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych | m ² | | |
| d.1 | 0417-97 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 2.05*0.9*1 | m ² | 1.84 | |
| | | | | RAZEM | 1.84 |
| 15 | KNR 2-02 | Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu | szt | | |
| d.1 | 1017-01 | | | | |
| | kalk. własna | | | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|---|----------------|--------------|-------------|
| 16 | KNR-W 2-02 d.1 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 17 | KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) | m ² | | |
| | | 0.8*2.05*3 | m ² | 4.92 | |
| | | | | RAZEM | 4.92 |
| 18 | KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna | Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 19 | kalk. własna | Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 20 | kalk. własna | Montaż podokienników | szt. | | |
| d.1 | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 21 | KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami | m | | |
| | | 3.8 | m | 3.80 | |
| | | | | RAZEM | 3.80 |
| 22 | KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie | m ² | | |
| | | 3.4 | m ² | 3.40 | |
| | | | | RAZEM | 3.40 |
| 23 | NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 3.4 | m ² | 3.40 | |
| | | | | RAZEM | 3.40 |
| 24 | NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne | m ² | | |
| | | 3.4 | m ² | 3.40 | |
| | | | | RAZEM | 3.40 |
| 25 | NNNR 3 d.1 0608-04 | Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu | m ² | | |
| | | 4.8 | m ² | 4.80 | |
| | | | | RAZEM | 4.80 |
| 26 | kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp. | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 27 | kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 28 | KNR 4-01 d.1 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 29 | kalk. własna | Malowanie lamperii w kuchni i w łazience | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 30 | KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 31 | kalk. własna | Wywiezienie gruzu | m ³ | | |
| d.1 | | 1.8 | m ³ | 1.80 | |
| | | | | RAZEM | 1.80 |