

Załącznik nr 7.3.h)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02		m ²	98.90	
	analogia	98.90			
				RAZEM	98.90
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	38.41	
	analogia	38.41			
				RAZEM	38.41
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	98.90+38.41	m ²	137.31	
				RAZEM	137.31
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	98.90	
		98.90			
				RAZEM	98.90
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	38.41	
		38.41			
				RAZEM	38.41
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02		m ²	98.90	
	kalk. własna	98.90			
				RAZEM	98.90
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	38.41	
	kalk. własna	38.41			
				RAZEM	38.41
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03		m ²	14.00	
	analogia	14			
				RAZEM	14.00
9	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01		m ²	34.00	
	kalk. własna	34			
				RAZEM	34.00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	54.00	
	analogia	54			
				RAZEM	54.00
11		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02		m ²	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03		m ²	2.60	
		2.6			
				RAZEM	2.60
14	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97		m ²	1.84	
	analogia	2.05*0.9*1			
				RAZEM	1.84
15	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obładzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
18 d.1	KNR 2-02 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - wraz z montażem nawiewników, obróbką ościeży i przemalowaniem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1	kalk. własna	Montaż podokienników 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka 4.5	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
23 d.1	KNR 0-41 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 3.8	m m	 3.80	
				RAZEM	3.80
24 d.1	KNR 0-29 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
26 d.1	NNRNKB 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne 3.4	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
27 d.1	KNR 3 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
28 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynki itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
31 d.1	kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80