

Załącznik nr 7.3.5)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		69.06	m ²	69.06	
				RAZEM	69.06
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		198.90+69.06	m ²	267.96	
				RAZEM	267.96
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1		Krotność = 2 198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1		Krotność = 2 69.06	m ²	69.06	
				RAZEM	69.06
6	KNR-W 2-02 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1		198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
7	KNR-W 2-02 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1		69.06	m ²	69.06	
				RAZEM	69.06
8	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1		64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
9	KNR-W 2-02 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1		64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
10	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1		96	m	96.00	
				RAZEM	96.00
11	kalk. własna	Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	TZKNBK IV - 64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= otwór drzwiowy między pokojami i okienko łazienki	m ²		
d.1		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
15	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1		2.05*0.9*1	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*4	m ²	6.56	
				RAZEM	6.56
18	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. od 2.5 m ² - wraz z monażem nawiwników, obróbką ościeży i przemalowaniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Montaż podokienników	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
23	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
24	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
25	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
26	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
27	KNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
28	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80