

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1		Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02		m <sup>2</sup>	88.00	
	analogia	88		<b>RAZEM</b>	<b>88.00</b>
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01		m <sup>2</sup>	25.00	
	analogia	25		<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	88+25	m <sup>2</sup>	113.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.00</b>
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	88.00	
		88		<b>RAZEM</b>	<b>88.00</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	25.00	
		25		<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-02		m <sup>2</sup>	88.00	
	kalk. własna	88		<b>RAZEM</b>	<b>88.00</b>
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-01		m <sup>2</sup>	25.00	
	kalk. własna	25		<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
9		Zerwanie okładzin podłogowych w pokoju, kuchni i łazience (panele, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02		m <sup>2</sup>	21.00	
		21		<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
11	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1136-01		m <sup>2</sup>	21.00	
	kalk. własna	21		<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	32.00	
	analogia	32		<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
13		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14		Zerwanie okładzin ściennych w przedpokoju (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02		m <sup>2</sup>	5.00	
		5		<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03		m <sup>2</sup>	15.00	
		15		<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m <sup>2</sup>		
		2.05*0.9*3	m <sup>2</sup>	5.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.54</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
19	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
20	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	d.1 kalk. własna	Remont lub montaż podokienników	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
24	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
25	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
26	NNRNBK 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
27	NNRNBK 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> - płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
28	KNNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		15.8	m <sup>2</sup>	15.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.80</b>
29	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
32	d.1 kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34		Wywiezienie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	1.8	m <sup>3</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>