

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02		m ²	168.90	
	analogia	168.90		RAZEM	168.90
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	36.30	
	analogia	36.3		RAZEM	36.30
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	168.90+36.3	m ²	205.20	
				RAZEM	205.20
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	168.90	
		168.90		RAZEM	168.90
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	36.30	
		36.3		RAZEM	36.30
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02		m ²	198.90	
	kalk. własna	198.90		RAZEM	198.90
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	36.30	
	kalk. własna	36.3		RAZEM	36.30
9		Zerwanie okładzin podłogowych w pokoju, kuchni i łazience (paneły, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03		m ²	33.00	
	analogia	33		RAZEM	33.00
11	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01		m ²	33.00	
	kalk. własna	33		RAZEM	33.00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	52.00	
	analogia	52		RAZEM	52.00
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	TZKBNK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97		m ²	5.54	
	analogia	2.05*0.9*3		RAZEM	5.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
d.1	1017-02	0.8*2.05*2	m ²	3.28	
	analogia			RAZEM	3.28
18	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
19		Remont lub montaż podokienników	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20		Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
d.1	1208-01	4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
d.1	0104-01	3.8	m	3.80	
	analogia			RAZEM	3.80
23	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
d.1	0640-03	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m ²		
d.1	2807-05	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
26	KNNR 3	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0608-04	4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
27		Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80