

Łącznie m 7.4.9)

Jasnorzewskiej Pawlikowskiej 1 m 10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Demontaż ścianki g-k w przedpokoju	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02 analogia	168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01 analogia	36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	168.90+36.3	m ²	205.20	
				RAZEM	205.20
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2 36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02 kalk. własna	198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01 kalk. własna	36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
10		Zerwanie okładzin podłogowych w pokoju, kuchni i łazience (panele, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01 kalk. własna	33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05 analogia	52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
13	TZKNBK IV -	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= okienko łazienki	m ²		
d.1	64	1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9*3	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
17	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
19	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obładzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych 2-skrzydłowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. od 2.5 m ² - wraz z montażem nawińników, obróbką ościeży i przemalowaniem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	kalk. własna	Remont lub montaż podokienników	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
24	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
25	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
26	NNRNBK 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
27	NNRNBK 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR 3 d.1 0608-04 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		14.8	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
29	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
30	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.1 kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
34	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80