

Załącznik nr 7.5.1)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż ścianki w pokoju - odtworzenie starego układu pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	NNRNKB 202 d.1 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
4	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		168.90+36.3	m ²	205.20	
				RAZEM	205.20
6	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2	m ²		
		168.90	m ²	168.90	
				RAZEM	168.90
7	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 2	m ²		
		36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
8	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
		198.90	m ²	198.90	
				RAZEM	198.90
9	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		36.3	m ²	36.30	
				RAZEM	36.30
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
11	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
12	d.1 kalk. własna	Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	TZKNBK IV - d.1 64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= okienko łazienki	m ²		
		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
14	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97				
	analogia	2.05*0.9*3	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
17	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
d.1	1017-02				
	analogia	0.8*2.05*3	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
19		Montaż podokienników	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20		Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
d.1	1208-01	4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
d.1	0104-01				
	analogia	3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
23	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
d.1	0640-03				
	analogia	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne	m ²		
d.1	2807-05				
	analogia	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 3	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0608-04	4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
27		Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80