

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia	192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	45.4	m ²	45.40	
				RAZEM	45.40
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	192+45.5	m ²	237.50	
				RAZEM	237.50
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		45.5	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna	45.5	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	78	m	78.00	
				RAZEM	78.00
12		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
14	TZKNBK IV -	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= otwór drzwiowy między pokojami i okienko łazienki	m ²		
d.1	64				
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9*1	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
17	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	d.1 kalk. własna	Montaż podokienników	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
23	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
24	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
26	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - balkon	m		
		3.8	m	3.80	
				RAZEM	3.80
29	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie - balkon	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
30	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o	m ²		
d.1	2807-05	grub.warstwy 5 mm - płytki grsowe - balkon			
	analogia	3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
32	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
35		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80