

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlaczy w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia	110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	110+28	m ²	138.00	
				RAZEM	138.00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	24	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	24	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
12		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13		Demontaż pustaków szklanych "luksferów"	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	TZKNBK IV -	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.= okienko łazienki	m ²		
d.1	64				
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02				
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
17	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych 2.05*0.9*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
18	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
20	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - wraz z monażem nawiewników, obróbką ościeży i przemalowaniem 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	d.1 kalk. własna	Montaż podokienników 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka 4.5	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
24	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 3.8	m m	 3.80	
				RAZEM	3.80
25	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
26	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
27	NNRNKB 202 d.1 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR 3 d.1 0608-04 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 14.8	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
29	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
30	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32		Malowanie lamperii w kuchni	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
34		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80