

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlacz w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02				
	analogia	168.90	m <sup>2</sup>	168.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.90</b>
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01				
	analogia	36.3	m <sup>2</sup>	36.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.30</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	168.90+36.3	m <sup>2</sup>	205.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.20</b>
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		168.90	m <sup>2</sup>	168.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.90</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		36.3	m <sup>2</sup>	36.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.30</b>
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	198.90	m <sup>2</sup>	198.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.90</b>
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-01	36.3	m <sup>2</sup>	36.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.30</b>
9		Zerwanie okładzin podłogowych w pokoju, kuchni i łazience (paneje, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03				
	analogia	33	m <sup>2</sup>	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
11	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01	33	m <sup>2</sup>	33.00	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	52	m	52.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	2	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	2	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0417-97				
	analogia	2.05*0.9*3	m <sup>2</sup>	5.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.54</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17 d.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
18 d.1	KNR 2-02 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką ob-sadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) - drzwi do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.1	kalk. własna	Remont lub montaż podokienników	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21 d.1	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
22 d.1	KNR 0-41 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3.8	m	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
23 d.1	KNR 0-29 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
24 d.1	NNRNB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
25 d.1	NNRNB 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
26 d.1	KNR 3 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy kle-jącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
27 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
30 d.1	kalk. własna	Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		1.8	m <sup>3</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>