

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż mebli, pawlacz w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	analogia	130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	analogia	32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	130+32	m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2			
		130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2			
		32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02				
	kalk. własna	130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01				
	kalk. własna	32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	63	m	63.00	
				RAZEM	63.00
12		Zerwanie okładzin ściennych w kuchni i łazience (boazerie, płytki, itp.)	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
15	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97				
	analogia	2.05*0.9*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
d.1	1017-02	0.8*2.05*2	m ²	3.28	
	analogia			RAZEM	3.28
18	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obładzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
19		Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20		Montaż podokienników	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - łazienka	m ²		
d.1	1208-01	4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
d.1	0104-01	3.8	m	3.80	
	analogia			RAZEM	3.80
23	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
d.1	0640-03	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
25	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne	m ²		
d.1	2807-05	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
26		Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic, balustrad, podokienników, itp.	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29		Malowanie lamperii w kuchni i w łazience	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
31		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80